



H. AYUNTAMIENTO 2017-2019

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

va contigo

DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO
 CORRESPONDENCIA: CORR / AGOSTO / 2018
 N° DE OFICIO: 2 3 0 - A
 SECCION: DIR. FINANZAS Y ADMON.

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

agosto 21, 2018

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
 PRESENTE.

En relación al ejercicio presupuestal del **Programa Directo Municipal 2018**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.1	PROTECCION AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN:	2.1.3	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SD ALCANTARILLADO		
03	CONSTRUCCION	
DM 003/18	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	\$324,552.18
	CABECERA MUNICIPAL (CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO CALLE PRIV. 5 DE MAYO A CALLE JOSE MA. MORELOS NORTE)	
TOTAL		\$324,552.18

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE.

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Municipio de San Francisco de los Romo

c.c.p. LIC. MA. DEL ROSARIO DIAZ ALEMAN .- Directora de la Contraloría Municipal

c.c.p. Archivo.

c.c.p. Minutario

DIRECCIÓN DE FINANZAS

FONDO DIRECTO MUNICIPAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

AUTORIZACION

HOJA: 2 DE: 2
APORBACION No.: 2 3 0 - A
FECHA: 21-ago-18

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2018

DM003/18 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO

CABECERA MUNICIPAL (CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO CALLE PRIV. 5 DE MAYO A CALLE JOSE MA. MORELOS NORTE)
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

El proyecto consiste en la reposición de 30.09m² pavimento hidráulico a base de concreto premezclado MR-38 kg/cm², TMA 1 1/2", grava triturada, revestimiento de 6 a 8cm, RR 14 días de 15cms de espesor, 258.09m² emulsion asfáltica tipo carónica de rompimiento lento ECI-60, empleada en riego de impregnación a razón de 1.5ltts por m², 258.09m² de riego de emulsion asfáltica tipo caltonica ECI-60 empleada a razón de 0.6ltts por m², 258.09m² carpetas de concreto asfáltico de 5cm de espesor, 258.09m² formación y compactación de sub-base con el uso de equipo motor hasta alcanzar el 95% de su pvsim en cpas de 12cms; COLECTOR SANITARIO: 79.80ml limpia, trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico, corte con disco diamantado, demolición de concreto hidráulico, reparación de 1.0 toma domiciliaria de 19mm de diam. con tubería de polipropileno alta densidad y alto peso molecular de 25mm, Reparación de 1.0 red hidráulica de 3" existente, sordido para localización de redes hidráulicas, sanitarias, telefónicas y/o eléctricas existentes, carga y acarreo de material producido de excavación, excavación a máquina en zanja en material tipo II de 0.00 a 3.00mts de prof., planilla y acostillado con grava 3/4" con espesor de 15cm, aporque de grava 3/4" en cepas para tubería de red de drenaje hasta lomo de tubo, suministro y colocación de 38.0ml de tubo de pvc sanitario serie 20 para alcantarillado de 18" de diámetro, relleno de repetate compactado al 80%, 90% y 95% de su pvsim con ballama en capas de hasta 20cm de espesor, suministro y colocación de 38.0ml de tubo de pvc sanitario serie 20 para alcantarillado de 8" de diámetro, en la Calle Vicente Guerrero tramo de la Calle Priv. 5 de Mayo hasta la Calle José Ma. Morelos de la Cabecera Municipal.

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.