



H. AYUNTAMIENTO 2017-2019

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

va contigo

DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO
 CORRESPONDENCIA: CORR / MARZO / 2019
 N° DE OFICIO: 0 8 4 - C
 SECCION: DIR. FINANZAS Y ADMON.

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

marzo 4, 2019

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
 P R E S E N T E .

En relación al ejercicio presupuestal del **Programa Directo Municipal 2019**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD : 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2.3 SALUD
 SUB-FUNCIÓN: 2.3.1 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
 PROGRAMA INSTITUCIONAL: 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL

Programa/Subprograma:			
No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación		Monto
SO	CENTRO DE SALUD		
01	REHABILITACIÓN		
DM 005/19	REMDELACION DE EDIFICIO EN COL. 28 DE ABRIL PARA ALBERGAR EL NUEVO CENTRO DE SALUD MENTAL COL. 28 DE ABRIL		\$393,946.90
TOTAL			\$393,946.90

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE.

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 Municipio de San Francisco de los Romo

c.c.p. LIC. MA. DEL ROSARIO DIAZ ALEMAN .- Directora de la Contraloría Municipal

c.c.p. Archivo.

c.c.p. Minutario

DIRECCIÓN DE FINANZAS

FONDO DIRECTO MUNICIPAL
...FORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

AUTORIZACION

HOJA: 2 DE: 2
APORBACION No.: 0 8 4 - C
FECHA: 04-mar-19

No. De
la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2019

DM005/19 REMODELACION DE EDIFICIO EN COL. 28 DE ABRIL PARA ALBERGAR EL NUEVO CENTRO DE
SALUD MENTAL
COL. 28 DE ABRIL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

El proyecto de Remodelación de Edificio para el Centro de Salud Mental; Demoliciones: 41.86m2 demolicion y retiro de piso ceramico y azulejo existente, 11.57m2 demolicion manual de muro para rehabilitado de vanos de puertas y ventanas, 6.27m3 demolicion de estrado, 1.5m2 demolicion a mano de piso, 1.0 paso para tubería, 1.0m demolicion a mano de barra de concreto con medidas de 0.64x1.52mts., 1.0 demolicion a mano de barra de 0.71x1.74mts., carga y acarreo de material producto de demoliciones; Albañilería y Recubrimientos: 19.89m2 aplanado de mortero cemento arena 1:4 acabado fino a plomo y tirón de hilo en muros de 2.0cms de espesor, 1.5m2 firme de concreto 10.0cms de espesor, 16.94m2 sum y coloc de piso mica porcelanite mod adena beige 33x33, 9.31m2 sum e inst de zoclo mica porcelanite mod adena beige 33x33 de 8cms., 23.58m2 sum e inst de azulejo ceramico mica porcelanite de 20x30 andes blanco codigo porazuri2030ambi; Pintura: 761.35m2 pintura Vinilica berei super satin manos necesarias, 11.70m2 sum y aplicacion de pintura esmalte comex o similar sobre estructura metalica en exterior, 17.74m2 sum y aplicacion de pintura esmalte comex o similar sobre IPR, puerta y/o ventana; Instalación Hidráulica (inc. cisterna y tinaco); 1.0 sistema rotoplas 2800lts, 1.0 alimentacion hidraulica de cistena, 1.0 sum e instalacion de bomba sumergible evans acero inoxidable 1/2hp, 1.0 sum e inst de tinaco rotoplas 750lts, 2.0 cancelacion de instalacion hidraulica de cistena, 1.0 sum e instalacion de bombas de instalaciones sanitarias existentes, 2.0 retiro de lavabo existente, 2.0 retiro w.c. existente, 3.0 cancelacion de instalaciones hidráulicas existentes, 1.0 cancelacion diam. de acuerdo a proyecto, 6.0 rehabilitacion de inst. hidraulica, 3.0 sum y coloc de mezcladora alan de 4" para lavabo 2500NPA; Instalación eléctrica y luminarias: 10.0 sum y coloc de lavamanos orion sultana color blanco, 3.0 sum y coloc de mezcladora alan de 4" para lavabo 2500NPA; Instalación eléctrica y luminarias: 10.0 sum y coloc de interruptor automatico tipo para mica evans, 7.0 instalacion electrica para luminaria, 23.0 instalacion electrica para contactos 110, 34.0 desmontaje de luminaria existente, 26.0 montaje de luminaria existente, 34.0 reubicacion de salida electrica para luminaria existente de plafon, 7.0 sum y coloc de luminaria mca luminarias TRR para bote en plafon sil 60 blanco grande, 8.0 sum y coloc de luminaria led para plafon, 18.0 cancelacion de salidas electricas existentes, 3.0 instalaciones electricas para letras con retroiluminacion led 110; Instalación sanitaria: 1.0 registro sanitario, 2.0 instalacion sanitaria a base de tubo de pvc; Reja Acero: 59.70ml colocacion de reja de acero prefabricada, montada sobre poste de acero metalico, fijada con abrazaderas de linea con altura de 2.50m.



C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.