



DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO
CORRESPONDENCIA: CORR / JULIO / 2020
N° DE OFICIO: 2 7 6
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

julio 13, 2020

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2020**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México(FISMDF)**, y al Convenio con la Secretaría de Desarrollo Social y de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día **31 de Enero del 2020**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SC AGUA POTABLE 01 REHABILITACIÓN FISMDF 11-011	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE ALDAMA (TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO OTE. - JOSE MARIA CHAVEZ) FRACC. REVOLUCION - CABECERA MUNICIPAL	\$ 631,143.40
TOTAL		\$ 631,143.40

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE.

TEC. JUAN JOSE LOSOYA PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de San Francisco de los Romo



Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México
ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO (FISMDF)

ESTADO: AGUASCALIENTES
 MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, A.G.S.
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCION: 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 SUB-FUNCION: 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA INSTITUCIONAL:

DEP. NOMINATIVA: Presidencia Municipal
 EJECTORA: Dirección de Obras Públicas Municipales
 Municipio de San Francisco de los Romo

Programa: Subprograma

SC AGUA POTABLE

01 REHABILITACION

HOJA: 1 DE: 2
 APROBACION No. 2 7 6
 FECHA: 13-jul-20

Número de Obra	NOMBRE DE LA OBRA y ACCION	SE	Tipo de Obra	Fecha de Inicio	Localidad	Paises	Avance		Inversión Aplicada	Financiamiento	Participación Municipal	Credito	Otros	Metas Totales del Proyecto (U. Medida)	Cantidad en 2020	Beneficiarios	Número de Plazo	Número de	Medio de Ejecución
							Inversión	Financiamiento											

APROBACION

FISMDF	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE ALDAMA (TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO OTE. - JOSE MARIA CHAVEZ)	INICIAL	A	2020	FRACC. REVOLUCION - CABECERA MUNICIPAL				631,143.40	100%	631,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11-011									631,143.40	100%	631,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											SUBTOTAL: \$		631,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											TOTAL: \$		631,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

[Handwritten Signature]
 TEC. JUAN JOSE LOSOYA PONCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Municipio de San Francisco de los Romo



APROBACION

HOJA: 2 DE: 2
 APROBACION No.: 276
 FECHA: 13-jul-20

No. De la obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION:
----------------	-------------------------------

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2020

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE.
 CALLE ALDAMA (TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO OTE. -
 JOSE MARIA CHAVEZ)
 FRACC. REVOLUCION - CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

El Proyecto consiste en la Rehabilitación de Red o Sistema de Agua Potable, con trabajos de: Preliminares: 645.86ml corte con disco diamantado de 14" en concreto asfáltico y/o hidráulico, demolición de concreto hidráulico en pavimentos, guarniciones y banquetas con maquinaria, carga y acarreo de material producto de demolición y excavación; Agua Potable: limpia, trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico, 226.05m³ excavación de zanja por medios mecánicos en terreno tipo II, carga y acarreo de material producto de demolición y excavación, 22.61m³ plantilla de arena con un espesor de 10cm, relleno de tepetate compactado al 90% y 95%, 322.93ml sum e instalación de red hidráulica de pvc RD-26 de 3" de diametro, 226.05m² pavimento a base de concreto premezclado MR-38 TMA 1 1/2", revenimiento de 8+-2, fraguado rapido resistencia a 7 dias de concreto premezclado tiro directo, acabado escobillado y con doblador, limpieza final; Tomas domiciliarias: limpia, trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico, 427.70ml de corte con disco diamantado de 14", en concreto asfáltico y/o hidráulico, demoliciones, carga y acarreo de material producto de demolición y excavación, 68.43m³ excavación de zanja por medios mecanicos de terreno tipo II, excavación a mano en material tipo II a 2.0m de profundidad, carga y acarreo de material producto de excavación y demolición, 10.53m³ plantilla de arena con espesor de 10cm, relleno de tepetate compactado algo y 95%, 47.0 construcción de Toma Domiciliaria de longitud promedio 1.0m (nominal) a base de tubo kilec de 1/2" azul, conectores philmac macho y hembra, abrazadera sin fin, conector a tubo galvanizado, abrazadera de pvc de 3" x 1/2", lapon hembra; 187.0ml construcción de toma domiciliaria a bas de tubo kilec de 1/2" azul; 105.28m² pavimento a base de concreto premezclado MR-38 TMA 1 1/2", revenimiento de 8+-2, 19.04m² construcción de banquetta de 10cm de espesor a base de concreto rayado fino con brocha de pelo, juntas frías con doblador de 2", TMA 3/4" grava triturada, revenimiento de 10+-2cm acabado rayado fino con brocha de pelo, juntas frías con doblador de 2", seccion de losas de acuerdo a la existente, 14.10ml guarniciones de 15x20x40cm de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm², limpieza final, en la Calle Aldama Norte (tramo entre Calles Vicente Guerrero Oriente - José María Chávez) Fracc. Revolución de la Cabecera Municipal del Municipio de San Francisco de los Romo, Ags.

TEC. JUAN JOSE LOSOYA PONCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.