

DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO
CORRESPONDENCIA: CORR /ABRIL/ 2021
N° DE OFICIO: 2 3 3
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

abril 29, 2021

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2021**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)**, y al Convenio con la Secretaría de Desarrollo Social y de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día **29 de Enero del 2021**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.1	PROTECCION AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN:	2.1.3	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SD ALCANTARILLADO		
01 REHABILITACIÓN FISMDF 11-018	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CALLE EZIQUIO RAMIREZ A LAZARO CARDENAS, LORETITO, S.F.R. LORETITO	\$ 431,311.00
TOTAL		\$ 431,311.00

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE .

TEC. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de San Francisco de los Romo
FRANCISCO ROMO JIMÉNEZ #102, FRACC. SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, C.P. 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

TELÉFONOS PRESIDENCIA: (465) 9670124, (465) 9670344, (465) 9671206

c.c.p. LIC. MA. GUADALUPE GONZALEZ ALVAREZ - Directora de la Contraloría Municipal

www.sanfranciscodelosromo.gob.mx

c.c.p. Archivo

c.c.p. Minutario

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

APROBACION

HORA: 2 DE: 2
APROBACION No.: 2 3 3
FECHA: 29-abr-21

No. De la obra


CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2021

FISMDF
14-018
LORETTO
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE
GUADALUPE VICTORIA TRAMO CALLE EZQUIO RAMIREZ A
LAZARO CARDENAS, LORETTO, S.F.F.R.

El Proyecto consiste en la Construcción de Red de Alcantarillado, RED PRINCIPAL SONDEO PARA LOCALIZACION DE REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, TELEFÓNICAS Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES SONDEO 1. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ML. 107.45. EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II M3 161.18. CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL M3 161.18. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN M3/KM 805.88. CAMA Y ACOSTILLADO CON GRAVA DE 3/4" CON UN ESPESOR DE 10 CM M3 10.75. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM M3 96.71. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM M3 42.98. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 ML. 153.50. CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE VISITA EXISTENTE PZA 4. CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE HASTA 2.00 m. DE PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRAULICA. PZA 2. CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE PZA 2. DESCARGAS DOMICILIARIAS LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ML. 58.80. EXCAVACION DE ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II M3 32.34. EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD M3 32.34. CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL M3 64.68. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3/KM 323.40. CAMA Y ACOSTILLADO CON GRAVA DE 3/4" M3 5.88. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM M3 41.16. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM M3 11.76. PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO PZA 14. DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" ML. 84. REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO DE 2.00 CM CON EL MISMO MORTERO, ACABADO PULIDO INTERIOR PZA 14.

TEG. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.



DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO
CORRESPONDENCIA: CORR / ABRIL / 2021
N° DE OFICIO: 2 3 4
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

abril 29, 2021

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2021**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIS MDF)**, y al Convenio con la Secretaría de Desarrollo Social y de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, **el día 29 de Enero del 2021**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SC AGUA POTABLE 01 REHABILITACIÓN FIS MDF 11-019	REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CALLE EZIQUIO RAMIREZ A LAZARO CARDENAS, LORETITO, S.F.R. LORETITO	\$ 210,836.00
TOTAL		\$ 210,836.00

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE.

TEC. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de San Francisco de los Romo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION



APROBACION

HORA: 2 DE: 2
 APROBACION No.: 2 3 4
 FECHA: 29-abr-21

No. De la obra NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2021
--	--------------------------------------

REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE, CALLE GUADALUPE
 FISMDF
 VICTORIA TRAMO CALLE EZQUIO RAMIREZ A LAZARO
 CARDENAS, LORETTTO, S.F.R.
 11-019
 LORETTTO
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

El Proyecto consiste en la Rehabilitación de Red o Sistema de Agua Potable RED PRINCIPAL: SONDEO PARA LOCALIZACION DE REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, TELEFÓNICAS Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES SONDEO 1, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ML 109.27. EXCAVACION DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II M3 98.34. CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 98.34. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 98.34. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3/KM 491.72. PLANTILLA CON ARENA CON UN ESPESOR DE 10 CM M3 10.93. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM M3 76.49. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM M3 21.85. SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-28 DE 3" DE DIÁMETRO ML 154. CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO II PZA 1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC DE 3" x 3" DIAM PZA 1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) PZA 1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 3" PZA 1. CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE 0.35x0.40x0.50 MTS PZA 2. TOMAS DOMICILIARIAS LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO. ML 39.20. EXCAVACION DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II M3 13.72. EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD M3 13.72. CARGA MECÁNICA Y ACARREO DE MATERIAL M3 27.44. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3/KM 137.20. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM M3 19.80. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM M3 7.84. CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M PZA 14. CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 11/2" AZUL ML 98

FECH. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.