



DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO
CORRESPONDENCIA: CORR /ABRIL/ 2021
Nº DE OFICIO: 2 3 9
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

abril 29, 2021

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
PRESENTE.

Con referencia a la AUTORIZACION DE RECURSOS correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2021, asignado dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), y al Convenio con la Secretaría de Desarrollo Social y de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día 29 de Enero del 2021, se AUTORIZA el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD : 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2.1 PROTECCION AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN: 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PROGRAMA INSTITUCIONAL: 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL

Programa/Subprograma:

Table with 4 columns: No. Obra, Concepto / Localidad-Ubicación, Monto. Includes row for 'REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FELIPE RODRIGUEZ, TRAMO AV. REBECA RODRIGUEZ RECIO A LA ESCUELA VIÑEDOS RIBIER, S.F.R. VIÑEDOS RIBIER' with a total amount of \$ 319,964.00.

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE.

TEC. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de San Francisco de los Romo
FRANCISCO ROMO JIMÉNEZ #102, FRACC. SAN JOSE DE BUENAVISTA, C.P. 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
TELÉFONOS PRESIDENCIA: (465) 9670124, (465) 9670344, (465) 9671206

c.c.p. LIC. MA. GUADALUPE GONZALEZ ALVAREZ, Directora de la Contraloría Municipal
www.sanfranciscodelosromo.gob.mx

c.c.p. Archivo
c.c.p. Minutero

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION



APROBACION

HORA: 2 DE: 2
APORBACION No.: 2 3 9
FECHA: 29-abr-21

No. De la obra: **NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :**

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2021

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FELIPE RODRIGUEZ, TRAMO AV. REBECA RODRIGUEZ RECIO A LA ESCUELA VIÑEDOS RIBIER, S.F.R.
FSMDF
1-1-024
VIÑEDOS RIBIER
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

El Proyecto consiste en la Construcción de Red de Alcantarillado, RED PRINCIPAL SONDEO PARA LOCALIZACIÓN DE REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, TELEFONICAS Y/O ELECTRICAS EXISTENTES SONDEO 1. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ML 68.25. EXCAVACION DE ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II M3 109.20. CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 109.20. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3/KM 546. CAMA Y ACOSTILLADO CON GRAVA DE 3/4" M3 6.83. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM M3 61.43. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM M3 27.30. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 ML 97.30. CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE VISITA EXISTENTE PZA 3. CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE HASTA 2.00 m. DE PROFUNDIDAD PZA 1. CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PZA 3. DESCARGAS DOMICILIARIAS LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ML 50.40. EXCAVACION DE ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II M3 55.44. EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD M3 12.96. CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 68.40. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3/KM 342. CAMA Y ACOSTILLADO CON GRAVA DE 3/4" CON UN ESPESOR DE 10 CM M3 5.04. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM M3 35.28. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM M3 10.08. DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PZA 12. DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 M72. REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO DE 2.00 CM CON EL MISMO MORTERO PZA 12.

TEC. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.



DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO
CORRESPONDENCIA: CORR / ABRIL / 2021
N° DE OFICIO: 2 4 0
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

abril 29, 2021

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

PRESENTE.

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2021**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)**, y al Convenio con la Secretaría de Desarrollo Social y de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día **29 de Enero del 2021**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SC AGUA POTABLE 01 REHABILITACIÓN FISMDF 11-025	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE FELIPE RODRIGUEZ, TRAMO AV. REBECA RODRIGUEZ RECIO A LA ESCUELA VIÑEDOS RIBIER, S.F.R. VIÑEDOS RIBIER	\$ 151,922.00
TOTAL		\$ 151,922.00

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE.

TEC. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de San Francisco de los Romo

FRANCISCO ROMO JIMÉNEZ #102, FRACC. SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, C.P. 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

c.c.p. LIC. MA. GUADALUPE GONZALEZ ALVAREZ, Síndico Pro Tempore, Teléfono: (465) 9670124, (465) 9670344, (465) 9671206

c.c.p. Archivo

c.c.p. Minutario

www.sanfranciscodelosromo.gob.mx

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

APROBACION



HORA: 2 DE: 2

APORBACION No.: 2 4 0

FECHA: 29-abr-21

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2021

No. De la obra

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE FELIPE RODRIGUEZ, TRAMO AV. REBECA RODRIGUEZ RECIO A LA ESCUELA VINEDOS RIBIER, S.F.R.
FISMDF
114025
VINEDOS RIBIER
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

El Proyecto consiste en la Rehabilitación de Red o Sistema de Agua Potable RED PRINCIPAL: SONDEO PARA LOCALIZACION DE REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, TELEFONICAS Y/O ELECTRICAS EXISTENTES SONDEO 1, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ML 68.26. EXCAVACION DE ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II M3 61.43. CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 61.43. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3/M 307.15. PLANTILLA CON ARENA CON UN ESPESOR DE 10 CM M3 6.83. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSIM M3 47.78. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSIM M3 13.65. SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE 3" ML 97.50. CONSTRUCCION DE CALA DE VALVULAS TIPO II PZA 1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 3" PZA 1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC DE 3" x 3" DIAM PZA 1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) PZA 1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUTERTA DE VASTAGO FIJO DE 3" PZA 1. CONSTRUCCION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ML 33.60. EXCAVACION DE ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II M3 11.76. EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD M3 11.76. CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 23.52. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3/M 117.60. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSIM M3 16.80. RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSIM M3 6.72. CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M. (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL PZA 12. CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL ML 48.


TEC. FN. EMILIO SANTOS MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.