



Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2019 • 2021

DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO  
CORRESPONDENCIA: CORR / AGOSTO / 2021  
N° DE OFICIO: 339.1  
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

agosto 16, 2021

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
P R E S E N T E .

En relación al ejercicio presupuestal del **Programa Ingresos Propios 2021**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:	2.2.4	ALUMBRADO PUBLICO
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL

Programa/Subprograma:			
No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación		Monto
SG ELECTRIFICACION			
02 b) RURAL - AMPLIACION			
IP 003	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE EZIQUIO RAMÍREZ NORTE Y CALLE PERPENDICULAR A LAZARO CARDENAS, LORETITO, SFR. LORETITO	\$	480,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>480,000.00</b>

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

**ATENTAMENTE.**

**I.F.F. IMELDA ENCINA DE LA ROSA**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.**

Municipio de San Francisco de los Romo



# INGRESOS PROPIOS 2021

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

## APROBACION



SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
2019 - 2021

HOJA: 2 DE: 2  
AFORBACION No.: 339.1  
FECHA: 16-ago-21

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2021

AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN CALLE EZIGUIO RAMIREZ  
NORTE Y CALLE PERPENDICULAR A LAZARO CARDENAS,  
LORETTITO, SFR.

LORETTITO

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION CONSISTE : 8PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO REFORZADO DE 12 MTS DE ALTURA Y 750 KG/CM2 DE RESISTENCIA CLAVE PCR-12-750, 2PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPLEMENTO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION 13.2 KV., 2PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION 13.2 KV., 1PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION 13.2 KV., ESTRUCTURAS BAJA TENSION 2PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION DE REMATE PARA CABLE TIPO NEUTRANEL (2+1)1/0-2 AWG, 2PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION DE PASO PARA CABLE TIPO NEUTRANEL (2+1)1/0-2 AWG, 1PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION DE ANCLAJE PARA CABLE TIPO NEUTRANEL (2+1)1/0-2 AWG., RETENIDAS, 3PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA EN MEDIA TENSION, VOLADA A POSTE (RVP), 1PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA EN MEDIA TENSION, DE ESTACA Y ANCLA (REA), 4PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA EN BAJA TENSION, SENCILLA DE ANCLA (RSA), CONDUCTORES, 672MT SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 AWG., 236MT SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NEUTRANEL (2+1)1/0-2 AWG., ALUMBRADO PUBLICO, 8PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED 72 W. 120-240 V., 8PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO, 236MT SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NEUTRANEL (2+1)1/6c AWG, RETIROS Y RELOCALIZACIONES 72MT RETIRO DE CABLE ACSR 1/0 AWG., PAGOS A CFE, GESTION Y TRAMITES (AMBAS PARTIDAS), 1PZA INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO, PLANOS PARA AUTORIZACION Y RECEPCION DE LA OBRA EN C.F.E., 1PZA PAGOS A C.F.E. POR CONCEPTO DE REVISION, AUTORIZACION Y SUPERVISION DE PROYECTO, ASI COMO POR LIBRANZAS Y/O TRABAJOS EN VIVO.

I.F.F. IMELDA ENCINA DE LA ROSA  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.