



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2019 • 2021

DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO
CORRESPONDENCIA: CORR / SEPTIEMBRE / 2021
N° DE OFICIO: 397.1
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

septiembre 22, 2021

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
PRESENTE.

En Relación al Ejercicio Presupuestal de **Fondo Resarcitorio 2021**, con fundamentos en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUB-FUNCIÓN: 1.3.3 PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PUBLICO
PROGRAMA INSTITUCIONAL:

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
DA, EDIFICIOS PÚBLICOS 03, CONSTRUCCIÓN FR 004/2021	ADECUACIÓN DE OFICINA DE ENLACE PARA LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES LORETITO	\$ 485,000.00
TOTAL		\$ 485,000.00

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE.

I.F.F. IMELDA ENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Municipio de San Francisco de los Romo

Fondo Resarcitorio 2021

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

APROBACION



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2019 - 2021

HOJA: 2 DE: 2
APROBACION No.: 397.1
FECHA: 22-sep-21

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2021

ADECUACION DE OFICINA DE ENLACE PARA LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

FR 064/2021

El Proyecto consiste en la ADECUACION DE OFICINA DE ENLACE PARA LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES; MUROS Y PLAFONES; 147.52 M2 LIMPIA TRAZO EN AREA DE OFICINAS MARCADO CON TIRA LINEAS Y MEDIDAS CON CINTA METRICA; 61.98 MT2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR 2 CARAS; 1 PZA SUMINISTRO Y FORJADO DE CAJILLO DE TABLAROCA DE 0.19X0.12X1.55M DE LARGO; 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO; 10 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS PARA FALSO PLAFON BLANCAS DE 61X81. CANCELERIA Y CARPINTERIA; 5 MT2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO A BASE DE MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 2", 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE INTERIOR HDF TAMBOR ROBLE DE 0.94M X 2.18M A BASE DE MADERA BANAK; 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE INTERIOR HDF TAMBOR ROBLE DE 0.88M X 2.18M A BASE DE MADERA BANAK; 1 PZA REUBICACION DE PUERTA EXISTENTE DE 1.00X2.18M; 14 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO A BASE DE LAMINA DE ACRILICO CON IDENTIFICACION DE ZONAS CON MEDIDAS DE 0.20 X 0.40 M; 3 PZA SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS CORREDIZAS DE ALUMINIO Y VIDRIO EXISTENTE. INSTALACIONES Y AIRE ACONDICIONADO; 17 SAL.SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTOS CON TUBO CONDUIT PVC DE 13 Y 19 MM; 1 SAL.SALIDA ELECTRICA DE 220 V PARA MINISPLIT DE CENTRO DE CARGA A CAJA DE AMARRE HIMEL DE 20X30X15CM; 5 SAL.SALIDA ELECTRICA DE 220 V PARA MINISPLIT DE CAJA HIMEL Y CONTACTOS CON TUBO CONDUIT PVC DE 25MM; 1 SAL.SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O APAGADOR CON TUBO CONDUIT DE PVC DE 13MM; 3 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT DE 1 TON. MARCA GREE AU ESTANDARCON GAS ECOLOGICO 410a. CAPACIDAD BTU/HR DE ENFRIAMIENTO 12000, 220 VOLTS; 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT DE 1.5 TON. MARCA GREE AU ESTANDARCON GAS ECOLOGICO 410a. CAPACIDAD BTU/HR DE ENFRIAMIENTO 18000, 220 VOLTS; 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT DE 3 TON. MARCA GREE AU ESTANDARCON GAS ECOLOGICO 410a. CAPACIDAD BTU/HR DE ENFRIAMIENTO 36000, 220 VOLTS; 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA A BASE DE VARILLA COPPER WELD DE 1/2"x1.0M; 1PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA; 3pza SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SQUARE D 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO PRINCIPAL A SITE; 300 M RETIRO DE CABLE DE COBRE EXISTENTE CAL. 8 CON RECUPERACION DE MATERIAL; 6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR 800 W MONOFASICO120 V MARCA KOBLENZ ACABADOS; 309.62 M2 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE; 68.56 M SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO VINILICO DE 10 CM DE ANCHO COLOR NEGRO EN MUROS DE TABLAROCA Y TABIQUE.

I.F.F. IMELDA ENCINA DE LA ROSA
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.