



DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO
CORRESPONDENCIA: CORR / DICIEMBRE / 2021
N° DE OFICIO: A-001
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

diciembre 5, 2021

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

P R E S E N T E .

En relación al ejercicio presupuestal del **Programa Ingresos Propios, Remanente del ejercicio 2020**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUB-FUNCIÓN: 1.3.3 PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PUBLICO

PROGRAMA INSTITUCIONAL:

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
DA, EDIFICIOS PÚBLICOS		
03, CONSTRUCCIÓN		
IP 004/2021	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DIF, CABECERA MUNICIPAL	\$ 568,743.82
MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO		
TOTAL		\$ 568,743.82

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Municipio de San Francisco de los Romo

c.c.p. LIC. MA. DEL ROSARIO DÍAZ ALEMÁN - Director de la Contraloría Municipal

c.c.p. Archivo

c.c.p. Minutario

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654

INGRESOS PROPIOS, REMANENTE DEL EJERCICIO 2020

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

APROBACION

HOJA: 2 DE: 2
APROBACION No.: A-001
FECHA: 05-dic-21

No. De la obra y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2022

CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DIF. CABECERA MUNICIPAL
CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

IP 004/2021

El Proyecto consiste en la CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DIF. CIMENTACIÓN: 72.73MT2 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. 14.55M3 DESPALME EN MATERIAL TIPO "B". 18.21MT2 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CEPA EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. 32.75MT3 CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO. 65.52M3/KM ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO A KMS. 22.75M2 PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2, TMA 19 MM TRITURADA, HECHO EN OBRA. 37.91M CONSTRUCCIÓN DE ZAFATA CORRIDA CON MEDIDAS DE 60 X 20 CMS. 15.64M2 MURO DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABICÓN DE CONCRETO PESADO DE 10 X 14 X 28 CMS. 31.05M ANCLAJE DE CASTILLO A MURO DE ENRASE DE 15 X 15 CMS. 28.1M3 RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSIM EN CAPAS DE HASTA 20 CMS. 38.71M CADENA DE DESPLANTE DE 15 CMS X 30 CMS. 38.71M IMPERMEABILIZACIÓN DE DALA. 16.82M CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 CMS X 20 CMS DE CONCRETO. 43.3M2 FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 10 CMS. ALBAÑILERÍAS: 88.60M CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO DE 15 X 15 CMS ARMADO CON 4V/S#3 Y E#2@15 CMS. 73.49MT2 MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 35 CMS DE ANCHO Y 13CMS. 1PZA FORJADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.5 EN MUROS A PLOMO Y REGLA. 29.42M NARIZ DE AZOTEA. 46.88MT2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA DE CASETÓN DE 2.23 X 1.65 DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150KG/CM2 DE 13 CMS. LOSA DE AZOTEA. 5.61MT2 CIMBRA COMÚN CON MADERA DE PINO DE 3x 3. 5.6MT3 DE POLIESTIRENO DE 40 X 40 Y 15 CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 250 KG/CM2. 13.26M CONSTRUCCIÓN DE PRETIL CON UNA ALTURA DE 1.50X12.50X23.50 CM RELLENO PARA DAR PENDIENTES A BASE DE MORTERO. 41.98MT2 ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMÚN DE 1.50X12.50X23.50 CM 37.82M CHAPLAN A BASE DE LADRILLO DE BARRO COMÚN DE 1.50X12.50X23.50. 19.56M CONSTRUCCIÓN DE PRETIL CON UNA ALTURA DE 30 CMS A BASE DE TABIQUE DE 7X14X28CMS. 19.56M CONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN BANC CON MEDIDAS DE 0.60 X 0.70 MTS. 1PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPINTERIA. 2PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS EN BANC CON MEDIDAS DE 2.23 X 2.10 MTS. 1PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CON MEDIDAS DE 2.23 X 1.30 MTS. ACABADOS: 115.86MT2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLANADO DE YESO PULIDO EN MUROS A PLOMO Y REGLA DE 2 cm. 40.19MT2 APLANADO DE YESO SOBRE PLAFONES A NIVEL Y REGLA. 227.38M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA. MOBILIARIO: 1PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOCADOR URBAN CON ESPEJO Y LAVABO COLOR BLANCO BRILLANTE. 1PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MODELO CATO CON PED. GOYA BLANCO. 2PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO HELVEX AUTRAL EN BLANCO DE 3.8 LTS. INSTALACION ELECTRICA: 9PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO. 15A, 2P+T, 127V 60Hz. 4PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO 16 AMP. 127V MOD. 4PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA CON CHASIS COLOR BLANCO MÉRIDA DE 1.2 O 3 MÓDULOS. 2PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EN BAÑOS DE EMPOTRAR MARCA TECNOLITE. 6PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EN EXTERIOR DE PISO TL820A LUMINARIO LYNX. INSTALACION HIDROSANITARIA: 4SAL INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRAULICA DE AGUA A BASE DE TUBO PLUS. 2SAL SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE W.C. 2PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PRETIL PARA AZOTEA MCA. HELVEX MOD. H-4864 DE 4" ROSCAR. 2SAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBERÍA PVC DE 4".

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.