



DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA  
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL



FOLIO	68
-------	----

San Francisco de los Romo, Ags., a 28 de marzo de 2023.

Nombre del Solicitante		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.	
Tipo de Giro Comercial	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE J.N. FRANCESCO TONUCCI	Teléfono	
Domicilio	FRACC. LA RIBERA	No.	
	colonia:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	

Verificación


Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE J.N. FRANCESCO TONUCCI: PRELIMINARES 180.39 M2 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. CIMENTACIÓN: 10 MT2 PLANTILLA DE CONCRETO POBRE HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 TMA 3/4" R.N. REVENIMIENTO 10 +/-2 DE 5 CMS DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN. 10 PZS ZAPATA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250KG/CM2 ARMADO A BASE DE 2 PARRILAS. ESTRUCTURAS: 80 PZS FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA DE ACERO REDONDO LISO DE 5/8" DE DIAMETRO, Y 0.75 M. DE LONGITUD TOTAL. .10 MT 3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GROUT. 10 PZS FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 35 CM X 35 CM X 1.27 CM DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, Fy=2,530 KG/CM2. 3736.94 KG SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA A BASE DE TUBO NEGRO DE 1a. 229.29 M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA BLACK OUT MARCA FORTOFLEX COLOR BLANCO DE 21 ONZAS. ACABADOS: 3736.94 KG SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOREX BASE AGUA. 180.89 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE 

Fecha: 28 DE MARZO DE 2023

CODIGO ECO54  
REVISION 00  
EMISION 28/03/2023