

**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

junio 22, 2023

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2023**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día **30 de Enero del 2023**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.1	PROTECCION AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN:	2.1.3	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SD ALCANTARILLADO 01 REHABILITACIÓN FAISMUN 11-003	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RIO SAN PEDRO	\$433,373.69

**FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS EN CABECERA MUNICIPAL**

**TOTAL \$ 433,373.69**

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

**ATENTAMENTE .**

**TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Municipio de San Francisco de los Romo



# Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2023)

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION



SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

## APROBACION


HOJA: 2 DE: 2  
APROBACION No.: 237-I  
FECHA: 22-jun-23

No. De la obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION:	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2023
----------------	-------------------------------	--------------------------------------

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE  
PLUTARCO ELIAS CALLES DE CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE  
RIO SAN PEDRO  
FAISMUN  
11-003  
FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS EN CABECERA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, RED DE ALCANTARILLADO: 96.41 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 MM) DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. DESCARGAS SANITARIAS: 13 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. 66.68 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO. 13 PZS REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO. GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO: 109.48 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=38 KG/CM2. 25.31 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4". 18.75 M GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2. 176.48 LIMPIEZA FINAL

  
TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.



**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

junio 22, 2023

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

PRESENTE.

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2023**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día **30 de Enero del 2023**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SC AGUA POTABLE 01 REHABILITACIÓN FAISMUN 11-014	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE CALLE ROMO DE VIVAR A RIO SAN PEDRO	\$262,455.60

**FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS EN CABECERA MUNICIPAL**

**TOTAL \$ 262,455.60**

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

**A T E N T A M E N T E .**

**TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Municipio de San Francisco de los Romo



# Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2023)

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


## APROBACION

HOJA: 2 DE: 2  
APORBACION No.: 237-Q  
FECHA: 22-jun-23

No. De la obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2023
----------------	--------------------------------	--------------------------------------

FAISMUN  
11-014  
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PLUTARCO ELIAS  
ELIAS CALLES DE CALLE ROMO DE VIVAR A RIO SAN PEDRO  
FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS EN CABECERA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES. RED DE AGUA POTABLE: 98.47 M SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO. TOMAS DOMICILIARIAS: 13 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPON HEMBRA. 66.68 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2". PIEZAS ESPECIALES: 13 TOMAS INSTALACION DE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS DE FORMA PROVISIONAL EN CASAS HABITACION. A BASE DE 120 m DE MANGUERA DURADUCTO DE 1/2", 13 TEE ESPIGA DE PVC DE 1/2", 13 ADAPTADORES ESPIGA DE PCV DE 1/2", 52 ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2" Y 1 ABRAZADERAS PARA TOMA DOM. DE 3 X 1/2". GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTO: 110.82 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=38 KG/CM2. 9.04 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. 6.7 M GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. 16 M2 FORJADO DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. 124.98 M2 LIMPIEZA FINAL

  
TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.