

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

septiembre 11, 2023

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

PRESENTE.

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2023**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día **30 de Enero del 2023**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.1	PROTECCION AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN:	2.1.3	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SD ALCANTARILLADO 01 REHABILITACIÓN FAISMUN 11-029	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLE PARRAS DE CALLE MORELOS A CALLE FRANCISCO VILLA	\$ 835,687.80

LA ESCONDIDA

TOTAL

\$ 835,687.80

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE.


TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de San Francisco de los Romo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2023)
ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

ESTADO: AGUASCALIENTES
 MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2.1 PROTECCION AMBIENTAL
 SUB-FUNCIÓN: 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 PROGRAMA INSTITUCIONAL: 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL



HOJA: 1 DE 2
 APROBACION No. 325-E
 FECHA: 11-sep-23

DEP. NOMINATIVA: Presidencia Municipal
 Municipio de San Francisco de los Romo
 EJECUTORA: Dirección de Obras Públicas Municipales
 Municipio de San Francisco de los Romo
 Programa: SD ALCANTARILLADO
 Subprograma: 01 REMEDIACIÓN

Número de Obra	Nombre de la Obra y ACCION	Sitio	Tipo de Obra	Fecha Inicio	Localidad	Presupuesto			Avance Inversión	Avance Físico %	Avance Físico 31/12/2023	Metas Totales del Proyecto				Número de Jornales	Medio de Ejecución de la Obra
						Costo Total	Costo	Presupuesto				U. Medida	Cantidad	Otros	Participantes		
FAISMUN 11-029	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLE PARRAS DE CALLE MORELOS A CALLE FRANCISCO VILLA	INICIAL	A	2023	LA ESCONDIDA	\$ 835,687.80	\$ 835,687.80	100%	100%	31/12/2023	ML	346.09	100%	148.0	100%	806	C
						SUBTOTAL:		\$	835,687.80	0.00	0.00	\$	835,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL:		\$	835,687.80	0.00	0.00	\$	835,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00

APROBACION

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Municipio de San Francisco de los Romo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (2023)

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION



SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

APROBACION

HOJA: 2 DE: 2
APORBACION No.: 325-E
FECHA: 11-sep-23

No. De la obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION:	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2023
----------------	-------------------------------	--------------------------------------


REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLE PARRAS DE CALLE MORELOS A CALLE FRANCISCO VILLA

FAISMUN
11-029

LA ESCONDIDA

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PARRAS. RED DE ALCANTARILLADO: 346.09 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 MM) DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. 10 PZS CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE VISITA EXISTENTE. DESCARGAS SANITARIAS: 37 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. 207.01 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO. 37 PZS REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO DE 2.00 CM CON EL MISMO MORTERO. ACABDO PULIDO INTERIOR, PLANTILLA DE 7.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=1150 KG/CM2, HECHO EN OBRA. TMA 19 MM


TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.