



DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO  
CORRESPONDENCIA: CORR / AGOSTO / 2023  
N° DE OFICIO: 291.2/2023  
SECCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL

**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

agosto 11, 2023

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
P R E S E N T E .

En Relación al Ejercicio Presupuestal de **Fondo Resarcitorio 2023**, con fundamentos en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD :	1	GOBIERNO
FUNCIÓN:		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:		URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	20	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL
Programa/Subprograma:		
No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SE, URBANIZACIÓN		
04, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y JARDINES		
<b>FR 003/2023</b>	<b>Rehabilitacion de Explanada San Francisco de los Romo</b>	\$ 743,660.38
	<b>Av. Juárez, San Francisco de los Romo</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 743,660.38</b>

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

**ATENTAMENTE .**

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

Municipio de San Francisco de los Romo

c.c.p. LIC. MA. DEL ROSARIO DÍAZ ALEMÁN - TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

c.c.p. Archivo

c.c.p. Minutario

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista,**

C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 9670124, (465) 9670344, (465) 9671206



# Fondo Resarcitorio 2023

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

## APROBACION

HOJA: 2 DE: 2  
APORBACION No.: 291.2/2023  
FECHA: 11/08/2023



SAN FRANCISCO DE LOS RÕMO

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2023

FR 003/2023 Rehabilitación de Explanada San Francisco de los Rõmo  
Av. Juárez, San Francisco de los Rõmo  
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÕMO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE EXPLANADA SAN FRANCISCO DE LOS RÕMO. ALBAÑILERIA: 47 M CADENA DE DESPLANTE DE 15x20 cm. DE CONCRETO Fc=150 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, REFORZADA CON 4Var#3E#2@30 cm. 20.70 M2 LOSA DE CONCRETO ARMADO Fc=250 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA DE 10 cm DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/8-8 ACABADO COMUN EN AREAS CHICAS. 78.06 M2 REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. ESPESOR PROMEDIO DE 2 cm. 78.06 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO EN MURO DE RECINTO NEGRO EN FORMATO 60\*40 ACABADO, SOBRE REPELLADO. 166.58 M2 CONSTRUCCION DE PISO ESTAMPADO DE CONCRETO PREMEZCLADO Fc=200 Kg/cm2 TMA 19 mm, REVENIMIENTO 10+2 cm. RN, DE 10 cm DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO SEGUN DISEÑO APROBADO POR SUPERVISIÓN. 78.20 M2 GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO Fc = 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (78 MM) R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO. ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES. 10 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO DE CONCRETO Fc: 250 KG/CM2 DE 60 CM DE ALTURA Y 40 CM DE DIAMETRO, ACABADO APINADO, (VER PLANO DE DISEÑO), INSTALACION ELECTRICA. 2 PZS SUMINISTROY COLOCACION DE LUMINARIA TIPO DE POSTE MARCA FORLIGHTING MODELO EUROPEA CON SISTEMA PLUS LED CIRCULAR DE 100W, (CODIGO: EUR, SERIE/MODELO: PUNTA DE POSTE), CON REGULADOR INTEGRADO JARDINERIA. 365 M2 SUMINISTRO, PLANTACION, ABONO Y MANTENIMIENTO 30 DIAS DESPUES DEL TERMINO DE LA MISMA DE PASTO EN ROLLO TIPO KIKUYO

C. S. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
SAN FRANCISCO DE LOS RÕMO, AGS.