

Dirección de
ORGOA


Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**

2021 ♦ 2024
DEPENDENCIA:

CORRESPONDENCIA:

N° DE OFICIO:

SECCION:



MPIO. SN. FCO. DE LOS ROMO

CORR / JUNIO / 2023

312/2023

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

junio 7, 2023

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E.

En relación al ejercicio presupuestal del **Programa Ingresos Propios Remanente del ejercicio 2022**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, se **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.1	PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB-FUNCIÓN:	2.2.3	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL
Programa/Subprograma:		
No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SD, ALCANTARILLADO 01, REHABILITACIÓN IPR 002/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS, CALLE FRANCISCO VILLA DE TEODORO OLIVARES A PRIV. SANTOS MARTÍNEZ LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	\$ 229,909.18
TOTAL		\$ 229,909.18

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE.



ORGOA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
San Francisco de los Romo

C.P. LILIA TERESA MARTÍNEZ FLORES.
**DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
DEL MPIO. DE SN. FCO. DE LOS ROMO**

Municipio de San Francisco de los Romo

Independencia Pte. #402, Col. Centro,

c.c.p. LIC. MA. DEL ROSARIO DÍAZ ALEMÁN San Francisco de los Romo, Quintana Roo, México. Tel: (465) 967 0451

c.c.p. Archivo

c.c.p. Minutario

www.sanfranciscodelosromo.gob.mx

INGRESOS PROPIOS, REMANENTE DEL EJERCICIO 2022

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

APROBACION

HOJA: 2 DE: 2
AFORBACION No.: 312/2023
FECHA: 07-jun-23

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION:

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2022

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y
DESCARGAS, CALLE FRANCISCO VILLA
DE TEODORO OLIVARES A PRIV. SANTOS MARTINEZ

IPR 001/2023 LA CONCEPCION, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA; RED DE ALCANTARILLADO 1 SONDEO SONDEO PARA LOCALIZACION DE REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, TELEFONICAS Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. 50.75 M LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO. 72.5 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. 2 PZS CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE VISITA EXISTENTE. DESCARGAS SANITARIAS: 9 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. 31.05 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO. 9 PZS REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO. GUARNICIONES. BANQUETAS Y PAVIMENTO: 78.79 M2 CARPETA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE CON ASFALTO PG 64-22 Y GRANULOMETRIA DE 1/2" DE 5 CM DE ESPESOR. 6.30 M2 GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2. 1.89 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4". 86.35 M2 LIMPIEZA FINAL

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES.

DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO. DE SN. FCO. DE LOS ROMO
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.