

DEPENDENCIA: MPIO. SN.FCO.DE LOS ROMO  
CORRESPONDENCIA: CORR / SEPTIEMBRE / 2023  
N° DE OFICIO: 315.1/2023  
SECCION: FINANZAS Y ADMON.

**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

septiembre 11, 2023

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
PRESENTE.

En relación al ejercicio presupuestal de **Participaciones Federales 2023**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD : 2 DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: 2.1 \* PROTECCION AMBIENTAL  
SUB-FUNCIÓN: 2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJES Y  
PROGRAMA INSTITUCIONAL: PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SD, ALCANTARILLADO 01, REHABILITACIÓN <b>PF 11-002</b>	<b>REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE JOSÉ MA. MORELOS FRACC. LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL</b>	\$408,550.10
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 408,550.10</b>

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

**ATENTAMENTE.**

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

Municipio de San Francisco de los Romo

c.c.p. LIC. MA. DEL ROSARIO DÍAZ ALEMÁN - Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo

c.c.p. Archivo

c.c.p. Minutario

# Participaciones Federales 2023

## ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

Participaciones Federales 2023

ESTADO: AGUASCALIENTES  
 MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 2.1 \* PROTECCION AMBIENTAL  
 SUB-FUNCIÓN: 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJES Y ALCANTARILLADO  
 PROGRAMA INSTITUCIONAL: 0 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL



SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

HOJA: 1 DE 2  
 APROBACION No. 315.1/2023  
 FECHA: 11/09/2023

DEP. NORMATIVA: Dir. de Finanzas y Administración  
 EJECUTORA: Dirección de Obras Públicas Municipales  
 Programa: SD, ALCANTARILLADO  
 Subprograma: 01, REHABILITACIÓN

Municipio de San Francisco de los Romo  
 Municipio de San Francisco de los Romo

Número de Obra	Nombre de la Obra (p/ acción)	SL	Tipo de Obra	Fecha	Localidad	Presupuesto	Avance		Participaciones	Credito	Otros	U. Mensa	Cantidad	A realizar en 2023	Beneficiarios	31/12/2023	Avance Físico	Número de Jornales	Modo de Ejecución de la Obra
							Impugnación	Físico %											
PF 11-002	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE JOSÉ MA MORELOS	INICIAL	A	2023	FRACC. LOS LIROS, CABECERA MUNICIPAL	408,550.10	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	M.L.	134.93	100%	84.0	100%	394	C	
						\$	408,550.10	\$	408,550.10	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						\$	408,550.10	\$	408,550.10	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### APROBACIÓN

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE JOSÉ MA MORELOS

SUBTOTAL: \$ 408,550.10  
 TOTAL: \$ 408,550.10

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 Municipio de San Francisco de los Romo

# Participaciones Federales 2023

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

## APROBACIÓN



SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

HOJA: 2 DE: 2  
APORBACION No.: 315.1/2023  
FECHA: 11/09/2023

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :


CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2023

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE JOSÉ MA. MORELOS FRACC. LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PF 11-002

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA, RED DE ALCANTARILLADO: 134.93 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 10" DE DIÁMETRO CONS SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA, 4 PZS CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE VISITA EXISTENTE, DESCARGAS SANITARIAS: 21 PZS CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE VISITA EXISTENTE, 97.34 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO, 21 PZS REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO DE 2.00 CM CON EL MISMO MORTERO, ACABDO PULIDO INTERIOR, PLANTILLA DE 7.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, TMA 19 MM.

C.P. WARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS



DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO  
CORRESPONDENCIA: CORR / SEPTIEMBRE / 2023  
N° DE OFICIO: 315.2/2023  
SECCION: FINANZAS Y ADMON.

**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

septiembre 11, 2023

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
P R E S E N T E .

En relación al ejercicio presupuestal de **Participaciones Federales 2023**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD : 2 DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
SUB-FUNCIÓN: 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA  
PROGRAMA INSTITUCIONAL: 20 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SC, AGUA POTABLE 01, REHABILITACIÓN <b>PF 11-003</b>	<b>REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE JOSÉ MA. MORELOS FRACC. LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL</b>	\$475,423.82
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 475,423.82</b>

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

**ATENTAMENTE .**

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

Municipio de San Francisco de los Romo

c.c.p. LIC. MA. DEL ROSARIO DÍAZ ALEMÁN - Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo

c.c.p. Archivo

c.c.p. Minutario

# Participaciones Federales 2023

## ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

Participaciones Federales 2023

ESTADO: AGUASCALIENTES  
 MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 0 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 SUB-FUNCIÓN: 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 PROGRAMA INSTITUCIONAL: 20 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

DEP. NORMATIVA: Dir. de Finanzas y Administración  
 EJECUTORA: Dirección de Obras Públicas Municipales  
 Programa: SC. AGUA POTABLE  
 Subprograma: 01. REHABILITACIÓN

Municipio de San Francisco de los Romo

HOJA: 1 DE: 2  
 APROBACION No. 315.2/2023  
 FECHA: 11/09/2023



Municipio de San Francisco de los Romo

Número de Obra	Nombre de la Obra (P.A. ACCION)	Sit.	Tipo de Obra	Fecha	Localidad	Pesos	Avance		Suma	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Credito	Otros	Lí. Medida	Cantidad	Monto Total del Proyecto	Monto a Realizar	Número de Folios	Fecha de Emisión	Número de Jornales	Monto de Ejecución de la Obra																						
							Inversión Aplicada	Folios %																																					
PF 11-003	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE JOSÉ MA. MORELOS	INICIAL	A	2023	FRACC. LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL	\$ 475,423.82	0.00	100%	\$ 475,423.82	0.00	0.00	\$ 475,423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.66	100%	160.0	100%	458	C																						
SUBTOTAL:													\$	475,423.82	0.00	0.00	\$	475,423.82	0.00	0.00																									
TOTAL:													\$	475,423.82	0.00	0.00	\$	475,423.82	0.00	0.00																									

### APROBACIÓN

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 Municipio de San Francisco de los Romo

# Participaciones Federales 2023

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

## APROBACIÓN



SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

HOJA: 2 DE: 2  
APORBACION No.: 315.2/2023  
FECHA: 11/09/2023

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2023

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIO  
CARRANZA TRAMO CALLE  
ROMO DE VIVAR A CALLE JOSÉ MA. MORELOS  
FRACC. LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PF 11-003

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIO CARRANZA, RED DE AGUA POTABLE: 228.66 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. TOMAS DOMICILIARIAS: 40 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPON HEMBRA, 185.4 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, PIEZAS ESPECIALES: 3 PZS CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO II ESPECIFICACIONES CNA DE 1.00x0.90x1.27 m MEDIDAS INTERIORES, PARA VALVULA DE HASTA 12" DE DIÁMETRO.

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.



DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO  
CORRESPONDENCIA: CORR / SEPTIEMBRE / 2023  
N° DE OFICIO: 315.4/2023  
SECCION: FINANZAS Y ADMON.

**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

septiembre 11, 2023

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
P R E S E N T E .

En relación al ejercicio presupuestal de **Participaciones Federales 2023**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD : 2 DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
SUB-FUNCIÓN: URBANIZACIÓN  
PROGRAMA INSTITUCIONAL: 20 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SF-SE, PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN 01-03, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS <b>PF 11-005</b>	<b>RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE JOSÉ MA. MORELOS FRACC. LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL</b>	\$3,778,122.08
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,778,122.08</b>

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

**ATENTAMENTE .**

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

Municipio de San Francisco de los Romo

c.c.p. LIC. MA. DEL ROSARIO DÍAZ ALEMÁN - Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo

c.c.p. Archivo

c.c.p. Minutario



# Participaciones Federales 2023

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

## APROBACIÓN

  
SAN FRANCISCO DE LOS RIOS  
C.A.

HOJA: 2 DE: 2  
AFORBACION No.: 315.4/2023  
FECHA: 11/09/2023

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :


CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2023

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE JOSE MA FRACC. LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PF 11-005

EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIO CARRANZA, TERRACERIAS: 457.32 M3 CONSTRUCCIÓN DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE, COMPACTADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN PROPORCION, VRS DEL MATERIAL 50%. 457.32 M3 CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS 50%. GUARNICIONES Y BANQUETAS: 457.32 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 200 KGf/cm2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (78 MM) R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES.

617.38 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 200 KGf/cm2, T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO EN PARTE SUPERIOR APLICANDO DOBLADOR EN EXTREMO HACIA GUARNICION. PAVIMENTO: 2057.94 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=40.0KGf/cm2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 ½" (38 MM), REVENIMIENTO DE 8 CM CON TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, RESISTENCIA RAPIDA A LOS 7 DIAS, CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCION DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, DE 16 CMS. DE ESPESOR, SEÑALÉTICA: 137.20 M2 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRÁFICO BASE AGUA ID DE PRISA COLOR BLANCO O AMARILLO EN GUARNICIONES PARA SEÑALAMIENTO EN CALLES

  
C.P. WIRTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.