


Dirección de
**FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN**

Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**



2021 • 2024
DEPENDENCIA:
CORRESPONDENCIA:
Nº DE OFICIO:
SECCIÓN/VECT:
CATEGORÍA:

MPIO. SN.FCO. DE LOS ROMO
CORR / FEBRERO / 2024
59.6/2024
FINANZAS Y ADMON.

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

febrero 2, 2024

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

En relación al ejercicio presupuestal de **Participaciones Federales, Disponibilidad del Ejercicio 2023**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD : 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL: 20 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:			
No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación		Monto
SF,SE	PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN		
SD	ALCANTARILLADO		
SC	AGUA POTABLE		
01, 03	REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS		
PF 11-002	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA		\$1,418,760.11
EN LA CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO DE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN NORTE A AV. JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL			
TOTAL			\$ 1,418,760.11

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE .


C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Municipio de San Francisco de los Romo

Participaciones Federales, Disponibilidad del Ejercicio 2023

ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

Participaciones Federales 2023

ESTADO: AGUASCALIENTES
 MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS
 FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 0 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUB-FUNCIÓN: 0 URBANIZACIÓN
 PROGRAMA INSTITUCIONAL: 20 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL



SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 AGS. 2023

HOJA: 1 DE 2
 APROBACION No. 59.6/2024
 FECHA: 02/02/2024

Programa: SF-SE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN
 SD ALCANTARILLADO
 SC AGUA POTABLE

EJECUTORA: Dirección de Obras Públicas Municipales

01.03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

Subprograma

Municipio de San Francisco de los Romo

Municipio de San Francisco de los Romo

Número de Obra	NOMBRE DE LA OBRA en ACCIÓN	Et	Tipo de Obra	Fecha	Localidad	Pesos		Avance	Inversión %	Riesgo %	ESTRUCTURA FINANCIERA		Métodos Totales		Número de Faltos	Número de Ejecución de la Obra
						Conto	Total				Aprobado	31/12/2024	del Proyecto	Anular		

APROBACIÓN

PF 11-002 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCION Y JARDINERIA

EN LA CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO DE JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN NORTE A AV JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

SUBTOTAL: \$ 1,418,760.11

TOTAL: \$ 1,418,760.11

C.P. MARÍA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 Municipio de San Francisco de los Romo



SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS
 1911-1909

HOJA: 2 DE: 2
 APROBACION No.: 59.6/2024
 FECHA: 02/02/2024

APROBACIÓN

No. De la obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
----------------	--------------------------------	--------------------------------------

PF 11-002
 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO,
 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA
 POTABLE, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS,
 GUARNICIONES Y BANQUETAS,
 ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y
 JARDINERIA
 EN LA CALLE EMILIO CARRANZA TRAMO DE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN NORTE A
 AV. JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA, RED DE ALCANTARILLADO: 70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO. 1 PZS CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.60 m. DE PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRAULICA. DESCARGAS SANITARIAS: 12 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM). 47.8 MT. DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. 12 PZS REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR. RED DE AGUA POTABLE: 68 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. TOMAS DOMICILIARIAS: 14 PZS CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M. (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPON HEMBRA. TERRACERIAS: 87.5 M3 CONSTRUCCIÓN DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE, COMPACTADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR. 87.5 M3 CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. VRS 50%. GUARNICIONES Y BANQUETAS: 140 M. GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 200 KGFC/M2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R.N. CON FIBRA DE POLIPROPILENO EN UNA PROPORCIÓN DE 600 G POR CADA 1 M3 DE CONCRETO, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES, INCLUYE: CIMBRA; DESCIMBRADO; CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN; JUNTAS DE EXPANSIÓN; CORTE DE CONTROL EN ESCUADRA. EN TODA LACORONA Y 13 CM EN LA CARA QUE COLINDA CON EL PAVIMENTO, DE 3MM DE ESPESOR Y UNA PROFUNDIDAD DE 3 CM, CON UNA MODULACIÓN ALINEADA A LOSAS DE PAVIMENTO; SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMÉRICO AUTONIVELANTE. 277.49M2CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 200 KGFC/M2. T.M.A. DE 3/4"(19 MM). PAVIMENTO: 409.5 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MIR=40 0KGFC/M2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM). SEÑALETICA: 42 M2. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRÁFICO BASE AGUA ID DE PRISA COLOR BLANCO O AMARILLO EN GUARNICIONES PARA SEÑALAMIENTO EN CALLES. ALUMBRADO PÚBLICO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: 6 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 5.50 X 3" CON PUNTA DE POSTE. 6 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED POST TOP LIGHT V2 HC, 100W 5000K ÓPTICA 100,000 HRS. S06039 - [PLT2HO503N]. JARDINERÍA: 16 PZS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CIPRESS ITALIANO DE 2.00 MTS. DE ALTURA. 7 PZS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINO DE 2.00 MTS. DE ALTURA. 2 PZS SUMINISTR. Y PLANTACIÓN DE ENCINO DE 4.50 MTS. DE ALTURA.

[Signature]
 C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.