



DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL

GOBIERNO DE
SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO



FOLIO 35-G

San Francisco de los Romo, Ags., a 02 de febrero de 2024

Nombre del Solicitante		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.P.R.	
Tipo de Giro Comercial	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA	Teléfono	
Domicilio	CALLE FRANCISCO I. MADERO PONIENTE	No.	
	colonia: TRAMO DE CALLE ROMO DE VIVAR NORTE A CALLE RÍO SAN PEDRO, CABECERA MUNICIPAL		

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA. RED DE ALCANTARILLADO: 75 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. 2 PZS CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE VISITA EXISTENTE. DESCARGAS SANITARIAS: 13 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6". 45.40 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6". 13.PZS REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO. RED DE AGUA POTABLE: 75 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. TOMAS DOMICILIARIAS: 13 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M. 48.15 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. GUARNICIONES Y BANQUETAS: 160 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 200 KGF/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R.N. 144 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 200 KGF/CM2, T.M.A. DE 3/4" (19 MM). PAVIMENTO: 560 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=400 KGF/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM). ALUMBRADO PÚBLICO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: 6 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 5.50 X 3" CON PUNTA DE POSTE, CON BASE ATORNILLABLE EN ANCLA Y PINTADO EN CUALQUIER COLOR. 6 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED POST TOP LIGHT V2 HQ, 100W 5000K ÓPTICA 100,000 HRS. S06039 - [PLT2H0503N], MARCA JUNGO LIGHTING. 11 PZS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO CON DIMENSIONES DE 11.3 CM. DE DIÁMETRO Y 80 CM DE ALTURA. JARDINERÍA: 16 PZS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CIPRESS ITALIANO DE 2.00 MTS. DE ALTURA. 7 PZS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINO DE DE 2.00 MTS. DE ALTURA. 2 PZS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINO DE DE 4.50 MTS. DE ALTURA.

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 02 DE FEBRERO DE 2024

CÓDIGO ECO54
REVISION 00
EMISION 02/02/2024