

Dirección de  
**FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN**

Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**

2021 ♦ 2024  
DEPENDENCIA:  
CORRESPONDENCIA:  
N° DE OFICIO:  
SECCION:



**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

marzo 11, 2024

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
P R E S E N T E .

En relación al ejercicio presupuestal de **Participaciones Federales 2024 y Fondo Resarcitorio 2024**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD : 1 DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
SUB-FUNCIÓN: URBANIZACIÓN  
PROGRAMA INSTITUCIONAL: 20 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL  
Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SF,SE	PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES,	
SD	URBANIZACIÓN	
SC	ALCANTARILLADO	
01, 03	REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	
	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA Y DESCARGAS SANITARIAS CALLE INDEPENDENCIA PTE, COL CENTRO	\$9,430,000.00
PFFR 11-001		
<b>ZONA CENTRO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 9,430,000.00</b>

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

**A T E N T A M E N T E .**

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

Municipio de San Francisco de los Romo





SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

## APROBACIÓN

HOJA: 2 DE: 2  
APROBACION No.: 128.1  
FECHA: 11/03/2024


No. De la obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :
	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024

RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS,  
PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE  
RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  
REHABILITACION DE RED SANITARIA Y DESCARGAS  
SANITARIAS CALLE INDEPENDENCIA PTE. COL CENTRO

PFFR 11-001

ZONA CENTRO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, REHABILITACION DE RED SANITARIA Y DESCARGAS SANITARIAS, RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE ROMO DE VIVAR A RIO SAN PEDRO: 91.65 MSUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIAMETRO CONS. SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA, 1 PZS CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE VISITA EXISTENTE, DESCARGAS SANITARIAS DE AV. JUÁREZ A CALLE RIO SAN PEDRO: 59 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6", 252.95 M. DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6", 59 PZS REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, RED DE AGUA POTABLE: 430 M SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO, TOMAS DOMICILIARIAS: 60 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, 256.75 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 112" AZUL, GUARNICIONES Y BANQUETAS: 831.22 M GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C = 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2", 1546.28 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4"(19 MM), PAVIMENTO: 3294.88 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=40 0KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM).

  
C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

Dirección de  
**FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN**

Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**

2021 ♦ 2024  
DEPENDENCIA:  
CORRESPONDENCIA:  
N° DE OFICIO:  
SECCION:



**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

marzo 11, 2024

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
P R E S E N T E .

En relación al ejercicio presupuestal de **Participaciones Federales, Disponibilidad del Ejercicio 2023 e Ingresos Propios, Disponibilidad del Ejercicio 2023**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD : 1 DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
SUB-FUNCIÓN: URBANIZACIÓN  
PROGRAMA INSTITUCIONAL: 20 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SF,SE	PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES,	
SD	URBANIZACIÓN	
SC	ALCANTARILLADO	
01, 03	REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	

PFIP23 11-001	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA	\$4,556,042.67
---------------	---	----------------

**CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE INDEPENDENCIA PTE.**

**TOTAL \$ 4,556,042.67**

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

**ATENTAMENTE .**

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

Municipio de San Francisco de los Romo

# Participaciones Federales, Disponibilidad del Ejercicio 2023 e Ingresos Propios, Disponibilidad del Ejercicio 2023

## ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

Participaciones Federales, Disponibilidad del Ejercicio 2023 e Ingresos Propios, Disponibilidad del Ejercicio 2023

ESTADO AGUASCALIENTES

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

FINALIDAD: 1 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 0 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUB-FUNCIÓN: 0 URBANIZACIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 20 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

DEP. NORMATIVA: Dir. de Finanzas y Administración

EJECUTORA: Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio de San Francisco de los Romo

Programa: Subprograma

SFSE 60 SC

01.03 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS



SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

HOJA: 1 DE: 2

APROBACION No. 129.2

FECHA: 11/03/2024

Número de Obra	Nombre de la Obra/Acción	St.	Tipo de Obra	Fecha	Localidad	Pisos			Avance	Fondo %	Inversión Aplicada	Fondo % Aplicada	Fecha 31/12/2024	Suma	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Cobro	Otros	U. Monetaria	Cantidad	A realizar en 2024	Beneficiarios	31/12/2024	Número de Jornales	Modo de Ejecución de la Obra
						Costo Total	Inversión	Costo Aplicado																			
PFIP23 11-001	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA	INICIAL	A	2024	CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE INDEPENDENCIA PTE	4,556,042.67	0.00	100%	0.00	4,556,042.67	0.00	100%	31/12/2024	4,556,042.67	0.00	0.00	4,556,042.67	0.00	0.00	M2	1255.30	100%	112.0	100%	3,660	C	

## APROBACIÓN

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

HABITANTES

A PF PARTICIPACIONES FEDERALES  
 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (2023)  
 \$4,110,893.65  
 A IP INGRESOS PROPIOS, DISPONIBILIDAD  
 DEL EJERCICIO (2023)  
 \$345,145.02

SUBTOTAL: \$ 4,556,042.67      0.00      0.00 \$ 4,556,042.67      0.00      0.00

TOTAL: \$ 4,556,042.67      0.00      0.00 \$ 4,556,042.67      0.00      0.00

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Municipio de San Francisco de los Romo



SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS

## APROBACIÓN

HOJA: 2 DE: 2  
APROBACION No.: 129.2  
FECHA: 11/03/2024

No. De la obra	NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
----------------	--------------------------------	--------------------------------------

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO,  
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE,  
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y  
BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE  
PROTECCIÓN Y JARDINERÍA

PFIP23 11-001

CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE INDEPENDENCIA PTE.  
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA, RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE FCO. I MADERO A CALLE INDEPENDENCIA PTE: 67 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO CONS SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. 1 PZS CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE VISITA EXISTENTE, CONEXIÓN Y NIVELACIÓN DE TUBO, DESCARGAS SANITARIAS DE CALLE INDEPENDENCIA PTE. A CALLE MATAMOROS: 28 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. 197.75 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO. 28 PZS REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR), RED DE AGUA POTABLE DE CALLE EMILIO CARRANZA A CALLE INDEPENDENCIA PTE: 167 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. TOMAS DOMICILIARIAS: 28 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M. (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. 197.75 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. GUARNICIONES Y BANQUETAS: 399 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 200 KGf/cm2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R.N. 1197.43 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO.F'c = 200 KGf/cm2. T.M.A. DE 3/4"(19 MM).

PAVIMENTO: 1255.30 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=40 0KGf/cm2. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM).

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, AGS