



DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO
CORRESPONDENCIA: CORR / JULIO / 2024
N° DE OFICIO: 223
SECCION: FINANZAS Y ADMON.

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

julio 22, 2024

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

En relación al ejercicio presupuestal de **Participaciones Federales 2024**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:	2.2.1	URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	20	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:		
No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SF,SE SD SC	PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN ALCANTARILLADO AGUA POTABLE	
01, 03	REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	
	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA EN LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN NORTE	\$1,679,759.97
PF24 11-004		
CABECERA MUNICIPAL		
TOTAL		\$ 1,679,759.97

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE .

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Municipio de San Francisco de los Romo

Participaciones Federales 2024

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

APROBACIÓN



San Francisco de los Romo

HOJA: 2 DE: 2
APROBACION No.: 223
FECHA: 22/07/2024

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO,
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y

CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PF24 11-004

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA. RED DE ALCANTARILLADO: 98 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO. 5 PZS CONEXION DE TUBERÍA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE VISITA EXISTENTE. DESCARGAS SANITARIAS: 11 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. 39 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6". RED DE AGUA POTABLE: 79.34 M SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. TOMAS DOMICILIARIAS: 12 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M. 43 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. GUARNICIONES Y BANQUETAS: 157.88 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. 220.65 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO.F'C = 200 KGF/CM2. T.M.A. DE 3/4"(19 MM). PAVIMENTO: 484 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO.F'C = 200 KGF/CM2. T.M.A. DE 3/4"(19 MM). ALUMBRADO PUBLICO: 6 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 5.50 X 3" CON PUNTA DE POSTE. 6 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED POST TOP LIGHT V2 HO. 100W 5000K ÓPTICA 100,000 HRS. S06039. 12 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO CON DIMENSIONES DE 11.3 CM. JARDINERIA: 18 PZS SUMINISTRO Y PLANTACION DE CIPRESS ITALIANO DE 2.00 MTS. 3 PZS SUMINISTRO Y PLANTACION DE ENCINO DE DE 4.50 MTS. DE ALTURA.

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.