



DEPENDENCIA
CORRESPONDENCIA
N° DE OFICIO
SECCION

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.
mayo 12, 2025

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día **28 de Febrero del 2025**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD : 1 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL: 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:		No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SF,SE,SD,SC	01,02,03b		PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE	
			REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	
		FAISMUN		
		003/2025	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN ZANJAS DE RED DE DRENAJE; Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN ZANJAS DE RED DE AGUA POTABLE, EN AV. SAUCE, TRAMO DE AV. JUAREZ A CALLE GUAYABITOS, FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS Y FRACCIONAMIENTO HIDALGO, EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	\$9,385,474.91
FRACC. LOS CEDROS				
TOTAL				\$ 9,385,474.91

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Francisco Romo Jimenez #102, Fracc. San José de Buenavista
C.P. 20900, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207



GOBIERNO DE
 SAN FRANCISCO
 DE LOS RÓMULO
 2024-2027

APROBACIÓN

HOJA 2 DE 2
 APROBACIÓN No. 193-B
 FECHA 12-may-25

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCIÓN :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN ZANJAS DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN ZANJAS DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. SAUCE TRAMO DE AV. JURREZ A CALLE GUAYABITOS FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS Y FRACCIONAMIENTO HIDALGO EN SAN FRANCISCO DE LOS RÓMULO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

FAISMUN
 0032025

FRACC. LOS CEDROS
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÓMULO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN ZANJAS DE RED DE DRENAJE, Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN ZANJAS DE RED DE AGUA POTABLE. EN AV. SAUCE. RED DE DRENAJE CALLE SAUCE: 959.25 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 18". 17PZS CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.90 m DE PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRAULICA RED DE DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA EXTERIOR). 74 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6". 188.7 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6". 74 PZS REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR). PAVIMENTO ASFALTICO EN ZANJAS RED DE DRENAJE: 324.55 M3 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN BASE HIDRÁULICA PARA MÁS DE UN MILLÓN DE EJES EQUIVALENTES DE 20 CMS DE ESPESOR. 1610.34 M2 CARPETA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE CON ASFALTO PG 64-22 Y GRANULOMETRÍA DE 1/2" DE 6 CM DE ESPESOR. CONCRETO EN BANQUETAS EN ZANJAS RED DE DRENAJE 80.11 M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4". RED DE AGUA POTABLE CALLE SAUCE. 955.25 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO. RED DE AGUA POTABLE (TOMA DOMICILIARIA RAMAL) 74 PZS CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M. (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. 255.30 M CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. PAVIMENTO ASFALTICO EN ZANJAS RED DE AGUA POTABLE: 332.68 M3 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN BASE HIDRAULICA PARA MÁS DE UN MILLÓN DE EJES EQUIVALENTES DE 20 CMS DE ESPESOR. 1604.34 M2 CARPETA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE CON ASFALTO PG 64-22 Y GRANULOMETRÍA DE 1/2" DE 6 CM DE ESPESOR CONCRETO EN BANQUETAS EN ZANJAS RED DE AGUA POTABLE. 107.73 M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4".

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE LOS RÓMULO, AGS

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES
CORR / MAYO / 2025
193
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPENDENCIA
CORRESPONDENCIA
N° DE OFICIO
SECCION

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.
mayo 12, 2025

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día **28 de Febrero del 2025**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:		URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL
Programa/Subprograma:		
No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SF,SE 01, 03, 05	PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO.	
FAISMUN 001/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALETICA; Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 12 DE DICIEMBRE A LIB. LUIS MOYA, COL. 28 DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES COLONIA 28 DE ABRIL, EN CABECERA MUNICIPAL	\$7,915,499.85
TOTAL		\$ 7,915,499.85

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE .

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Francisco de los Romo



JESÚS BARUCH ORENDAY DURON

GOBIERNO DE
SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO
c.c.p. Municipal

Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo

Francisco Romo Jimenez #102, Fracc. San José de Buenavista
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207



GOBIERNO DE
SAN FRANCISCO
DE LOS RÓMOS
2024 - 2027

APROBACION

HOJA 2 DE 2
APORBACION No. 193
FECHA 12-may-25

Nº. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CONSTRUCCION DE BANQUETAS SEÑALETICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 12 DE DICIEMBRE A LIB. LUIS MOYA COL. 28 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

FAISMUN

0012025 COLONIA 28 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, SEÑALETICA, Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, TERRACERIAS: 600.60 M3 CONSTRUCCION DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE, COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS 50% PAVIMENTO DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS 50% PAVIMENTO 3470 M2 CONSTRUCCION DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS 50% GUARNICIONES 1078 M GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KGf/cm2 BANQUETAS 986.25 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 200 KGf/cm2 SEÑALETICA: 18 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE OBRA DE 0.61 X 0.61 M LÁMINA GALVINAZADA 16 ALUMBRADO PÚBLICO 15 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE P-04 BRAZO TIPO LATIGO DOBLE, CÓNICO HEXAGONAL DE 6.0 MTS DE ALTURA CON BRAZO DOBLE DE 2.44 MTS. 30 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2. 9 GENERACION

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS