



DEPENDENCIA
CORRESPONDENCIA
N° DE OFICIO
SECCION

193-D
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

mayo 12, 2025

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día **28 de Febrero del 2025**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD : 1 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL: 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SF,SE,SD,SC 01,03, 05	PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE	
	REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO	
FAISMUN 005/2025	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALETICA; Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE LÓPEZ MATEOS, COL. MACARIO J. GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	\$3,779,287.19

COL. MACARIO J. GÓMEZ

TOTAL

\$ 3,779,287.19

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Francisco Romero Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel. 4659671207





GOBIERNO DE
**SAN FRANCISCO
 DE LOS ROMO**
 3024 2027

APROBACIÓN

HOJA 2 DE 2
 APROBACION No. 193-D
 FECHA 12-may-25

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CALLE BENITO JUAREZ A CALLE LOPEZ MATEOS, COL. MACARIO J. GOMEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

FAIRMIN
 005/2025

COL. MACARIO J. GOMEZ
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, RED DE DRENAJE, 222 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIAMETRO CONS SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA, RED DE DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA EXTERIOR), 22 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO 63.05 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" 22 PZS REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR), RED DE AGUA POTABLE (TUBERIA), 204.70 M SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO, RED DE AGUA POTABLE (TOMA DOMICILIARIA RAMAL), 22 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL) A BASE DE TURBO KITEC DE 12" AZUL, 62.85 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 12" AZUL, TERRACERIAS, 1576.68 M2 CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSM, 315.34 M3 CONSTRUCCION DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE, COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, 315.34 M3 CONSTRUCCION DE SUB-BASE CON TEPETATE COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS-50% PAVIMENTO, 1365.70 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM), GUARNICIONES, 424.8 M GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO, C = 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R N BANQUETAS, 356.78 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F.C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" (19 MM), SEÑALÉTICA, 12 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE OBRA DE 0.61 X 0.61 M, ALUMBRADO, 12 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE 8.5 MTS, PESO 88 KG, 12 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACION, VIDA PROMEDIO DE 150 000

FEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS