



DEPENDENCIA

CORRESPONDENCIA

N° DE OFICIO

SECCION

CORR / MAYO / 2025

240 5

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

12/05/2025

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

En relación al ejercicio presupuestal del **Programa Ingresos Propios del ejercicio 2024**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD : DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL: 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SC, SE, SF	AGUA POTABLE, URBANIZACIÓN, PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	
01, 03, 05	CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO.	
IP24 005/2025	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VILLA ALDAMA TRAMO DE CALLE VILLA DEL CARBON A CALLE VILLA HERMOSA, SAN FELIPE II (VALLE DE AGUASCALIENTES) EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	\$3,062,093.89
VALLE DE AGUASCALIENTES		
TOTAL		\$ 3,062,093.89

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Municipio de San Francisco de los Romo, Fracc. San José de Buenavista

C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Aqs. Tel: 4659671207



INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2024
ANEXO DE APROBACION DE OBRAS.

INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2024

ESTADO AGUASCALIENTES
MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS
FINALIDAD 0 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION 0 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCION 0 URBANIZACION
PROGRAMA INSTITUCIONAL 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL



GOBIERNO DE
SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO
AGS 2024

HOJA 1 DE 2

APROBACION No 240.5

FECHA 12/05/2025

Programa 90. 95. 99 AGUA POTABLE URBANIZACION PAVIMENTACION EN COLUMNAS POPULARES
Subprograma 91. 03. 05 CONCRETO, OBRAS DE CONCRETO Y BANQUETAS ALUMBRADO PUBLICO

EJECUTORA Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipio de San Francisco de los Romo

DEP. NORMATIVA Dir. de Finanzas y Administración
Municipio de San Francisco de los Romo

Nombres de Obra	Código	Módulo	Tipo de Obra	Localidad	Avance	Presupuesto	Presupuesto %	Avance	Presupuesto	Presupuesto %	Participación	Cofinanciamiento	Otras	U. Monetaria	Cantidad	Beneficiarios	Número	Avance	Número	Módulo de Ejecución

APROBACIÓN

IP24 005/2025 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO QUARNICIONES BANQUETA SENALETICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VILLA ALDAMA TRAMO DE CALLE VILLA DEL CARBON A CALLE VILLA HERMOSA SAN FELIPE II VALLE DE AGUASCALIENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INICIAL A 2025 VALLE DE AGUASCALIENTES \$ 3,062,093.89 100% \$ 3,062,093.89

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RED DE AGUA POTABLE \$45,812.89
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO \$1,545,884.75
CONSTRUCCION DE QUARNICIONES \$279,128.91
CONSTRUCCION DE BANQUETAS \$814,038.89

SUBTOTAL \$ 3,062,093.89
TOTAL \$ 3,062,093.89

100% 2,107

100% 244.0

MTZ.

1159.36

\$ 3,062,093.89

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 3,062,093.89

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

HABITANTES

C. P. M. A. ALICIA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Municipio de San Francisco de los Romo



APROBACIÓN

HOJA 2 DE 2
APROBACION N° 240.5
FECHA 12-may-25

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PUBLICO EN CALLE VILLA ALDAMA TRAMO DE CALLE VILLA DEL CARBON A CALLE VILLA HERMOSA SAN FELIPE II (VALLE DE AGUASCALIENTES) EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS EN EL

ESTADO DE AGUASCALIENTES
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES, BANQUETA, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VILLA ALDAMA RED DE AGUA POTABLE (TUBERÍA) 166 70 M SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO RED DE AGUA POTABLE (PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS) 81 TOMAS INSTALACION DE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS DE FORMA PROVISIONAL EN CASAS HABITACION A BASE DE 533 70 M DE MANGUERA DURADUCTO DE 1 1/2" RED DE AGUA POTABLE (TOMA DOMICILIARIA RAMAL) 81 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1 00 M. (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1 1/2" AZUL 308 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1 1/2" AZUL, TERRACERIAS 1284 28 M2 CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSIM 182 84 M3 CONSTRUCCION DE SUB BASE CON TEPETATE, COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN PROPORCION, VRS DEL MATERIAL 50%. 192 84 M3 CONSTRUCCION DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR VRS 50% PAVIMENTO 1189 38 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=38, KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) GUARNICIONES 332 22 M GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R N BANQUETAS 672 72 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KG/CM2 T M A DE 3/4" (19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R N SEÑALÉTICA 8 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE OBRA DE 0 81 X 0 61 M LAMINA GALVANIZADA 16 (TIPO SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y/O RESTRINGTIVAS) ALUMBRADO PUBLICO 7 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE 8 5 MTS, PESO 88 KG, TIPO DE POSTE CONICO OCTAGONAL, ALTURA 8 5MTS 7 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACION VIDA PROMEDIO DE 150 000 H SUPRESOR INTEGRADO, EFICACIA 180 lm/W, POT.

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS AGS