

Dirección de
**FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN**



**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES
MPIO SN FCO DE LOS ROMO

DEPENDENCIA
CORRESPONDENCIA
N° DE OFICIO
SECCION
CORR / MAYO / 2025
240 3
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS

12/05/2025

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

En relación al ejercicio presupuestal del **Programa Ingresos Propios del ejercicio 2024**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD : DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL: 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subpograma:

| No. Obra | Concepto / Localidad-Ubicación | Monto |
|----------|--------------------------------|-------|
|----------|--------------------------------|-------|

SF, SE PAVIEMNTACION EN COLONIAS PUPULARES, URBANIZACIÓN
01, 03, 05 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO.

IP24 003/2025

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE
GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS;
SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE
SANTA CRUZ DE CALLE FRANCISCO PONCE-MEZQUITE
EN LA COLONIA MACARIO J. GOMEZ, DEL MUNICIPIO DE \$ 2,501,179.50
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

COLONIA MACARIO J. GÓMEZ

| | |
|--------------|------------------------|
| TOTAL | \$ 2,501,179.50 |
|--------------|------------------------|

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Municipio de San Francisco de los Romo

Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista

C.P. 20500, San Francisco de los Romo, Ags. Tel. 4059671207



GOBIERNO DE
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**

2024 - 2027
c.c.p. Archivo

c.c.p. Minutario

INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2024
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

APROBACIÓN



GOBIERNO DE
SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO
2024-2027

FOLIO 2 DE 2
APROBACION No 240.3
FECHA 12-may-25

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :


CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SANTA CRUZ, TERRACERIAS, 1.344.31 M2, CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSIM, 278.87 M3, CONSTRUCCION DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE, COMPACTADA AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN PROPORCION, VRS DEL MATERIAL 90%, 278.87 M3, CONSTRUCCION DE SUB-BASE CON TEPETATE COMPACTADA AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS 50%, PAVIMENTO 1252.36 M2, PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM), GUARNICIONES 280.84 M, GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CONTAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R N BANQUETAS 421.20 M2, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" (19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R N, SEÑALETICA, 8 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE OBRA DE 0.61 X 0.81 M LÁMINA GALVANIZADA 16 ALUMBRADO PUBLICO, 8 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE, CONICO OCTAGONAL DE 8.5 MTS, PESO 88 KG, TIPO DE POSTE, CONICO OCTAGONAL, ALTURA, 8 SMTS, 8 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACION, VIDA PROMEDIO DE 150,000 H

IP24-0032025 COLONIA MACARIO J. GOMEZ

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SANTA CRUZ, TERRACERIAS, 1.344.31 M2, CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSIM, 278.87 M3, CONSTRUCCION DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE, COMPACTADA AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN PROPORCION, VRS DEL MATERIAL 90%, 278.87 M3, CONSTRUCCION DE SUB-BASE CON TEPETATE COMPACTADA AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS 50%, PAVIMENTO 1252.36 M2, PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM), GUARNICIONES 280.84 M, GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CONTAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R N BANQUETAS 421.20 M2, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" (19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R N, SEÑALETICA, 8 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE OBRA DE 0.61 X 0.81 M LÁMINA GALVANIZADA 16 ALUMBRADO PUBLICO, 8 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE, CONICO OCTAGONAL DE 8.5 MTS, PESO 88 KG, TIPO DE POSTE, CONICO OCTAGONAL, ALTURA, 8 SMTS, 8 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACION, VIDA PROMEDIO DE 150,000 H


C.P. MARIPIA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS

Dirección de
**FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN**



**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES
MPIO SN FCO DE LOS ROMO

DEPENDENCIA

CORRESPONDENCIA

Nº DE OFICIO

SECCION

CORR / MAYO / 2025

240 4

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

12/05/2025

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

En relación al ejercicio presupuestal del **Programa Ingresos Propios del ejercicio 2024**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD : DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL: 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL
Programa/Subpograma:

| No. Obra | Concepto / Localidad-Ubicación | Monto |
|---|--|----------------------|
| SC, SE. AGUA POTABLE, URBANIZACIÓN. 01, 03, 05 | CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO. | |
| IP24 004/2025 | RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALÉTICA; Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO FRANCISCO I. MADERO AL ARROYO ZONA RESERVA NORTE DELEGACIÓN DEL PUERTECITO DE LA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES. | \$ 228,019.51 |
| PUERTECITO DE LA VIRGEN | | |
| TOTAL | | \$ 228,019.51 |

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M I E N T E .

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Municipio de San Francisco de los Romo,
Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel. 4659671207



GOBIERNO DE
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
BARUCH ORENDAY DURON
2024 - 2027
c c p Archivo

c c p Minutario

APROBACIÓN



GOBIERNO DE
SAN FRANCISCO
DE LOS RÓMULO
2024-2027

HOJA 2 DE 2
APROBACION No 240.4
FECHA 12-may-25

No. De la
obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025

RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES,
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO
PÚBLICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO
FRANCISCO I. MADRERO AL ARROYO, ZONA RESERVA NORTE
DELEGACIÓN DEL PUERTO DE LA VIRGEN, MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS RÓMULO, AGUASCALIENTES

IP24-004/2025 PUERTECITO DE LA VIRGEN

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÓMULO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, RED DE AGUA POTABLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 8 PZS
CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M. (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEG DE 1/2" AZUL, 39M
CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEG DE 1/2" AZUL, GUARNICIONES CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 88 14 M
GUARNICIÓN DE 15X20X45 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F.C = 200 KGf/cm2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R/N BANQUETAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 93 M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F.C = 200 KGf/cm2, T.M.A. DE 3/4"(19 MM), SEÑALÉTICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 1 PZS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE OBRA DE 0.61 X 0.61 M LÁMINA GALVANIZADA 16 ALUMBRADO PÚBLICO 2 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL DE 6.5 MTS. PESO 88 KG. TIPO DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL, ALTURA 8.5 MTS. 2 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2, 9 GENERACIÓN, VIDA PROMEDIO DE 150,000 H


C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SAN FRANCISCO DE LOS RÓMULO AGS

Dirección de
**FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN**



**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**

GRANDEZA DE AGUASCALIENTES
MPIO SN FCO DE LOS ROMO

DEPENDENCIA

CORRESPONDENCIA

N° DE OFICIO

SECCION

CORR / MAYO / 2025

240 6

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

12/05/2025

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
PRESENTE.

En relación al ejercicio presupuestal del **Programa Ingresos Propios del ejercicio 2024**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

| | |
|-------------------------|--|
| FINALIDAD : | DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUB-FUNCIÓN: | URBANIZACIÓN |
| PROGRAMA INSTITUCIONAL: | 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL |

Programa/Subprograma:

| No. Obra | Concepto / Localidad-Ubicación | Monto |
|--|--|--------------|
| SC, SE. AGUA POTABLE, URBANIZACIÓN. 01, 03, 05 REHABILITACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO. IP24 006/2025 | RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS; SEÑALÉTICA; Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA TRAMO FRANCISCO I. MADERO AL ARROYO ZONA RESERVA NORTE DELEGACIÓN DEL PUERTECITO DE LA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES. | \$383,060.65 |

PUERTECITO DE LA VIRGEN

TOTAL

\$ 383,060.65

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Francisco Romo Jiménez #102, Pta. San José de Buenavista

C.P. 20300 San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207

Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo



GOBIERNO DE
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**

C. C. P. JESUS BARUCH ORENDAY DURON
c c p Archivo

c c p Minutario



APROBACIÓN

HOJA 2 DE 2
AFORBACION No 240.6
FECHA 12-may-25

No. De la obra

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025

RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES,
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO
PÚBLICO EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA TRAMO FRANCISCO I
MADERO AL ARROYO ZONA RESERVA NORTE DELEGACION
DEL
PUERTECITO DE LA VIRGEN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO AGUASCALIENTES
IP24-0062/2025 PUERTECITO DE LA VIRGEN
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, SEÑALÉTICA Y
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA, RED DE AGUA POTABLE CALLE LUIS ECHEVERRÍA, 4 PZS CONSTRUCCION DE TOMA
DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, INCLINADA A BASE DE TUBO KITEC DE 127 AZUL 28 M, CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A
BASE DE TUBO KITEC DE 127 AZUL, GUARNICIONES CALLE LUIS ECHEVERRÍA, 127 14 M, GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO
PREMEZCLADO C= 200 KG/CM² REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 17 (38 MM) R N, BANQUETAS CALLE
LUIS ECHEVERRÍA, 180 M² CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO C = 200 KG/CM²,
T.M.A. DE 3/4 (19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R N, SEÑALÉTICA CALLE LUIS ECHEVERRÍA, 38.14 M² SUMINISTRO Y APLICACION DE
PINTURA PARA TRÁFICO BASE AGUA, 10 DE PRISA COLOR BLANCO O AMARILLO EN GUARNICIONES PARA SEÑALAMIENTO EN CALLES, 1 PZS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE OBRA DE 0.81 X 0.81 M, LÁMINA GALVANIZADA 18 (TIPO SEÑALAMIENTO
PREVENTIVO Y/O RESTRINGIDAS) A BASE DE VINIL, SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SOP, ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LUIS
ECHEVERRÍA, 4 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL DE 8.5 MTS, PESO 88 KG, TIPO DE POSTE CÓNICO
OCTAGONAL, ALTURA, 8.5 MTS, 4 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA, SERIE IFON 2, 9 GENERACION
VIDA, PROMEDIO DE 150 000 H, SUPRESOR INTEGRADO, EFICACIA, 180 lm/w POT

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS