

Dirección de  
**FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN**



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**

GRANDEZA DE AGUASCALIENTES  
MPIO SN FCO DE LOS ROMO

DEPENDENCIA

CORRESPONDENCIA

Nº DE OFICIO

SECCION

CORR / MAYO / 2025

2407

FINANZAS Y ADMON

**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

mayo 12, 2025

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
PRESENTE.

En relación al ejercicio presupuestal de **Participaciones Federales del Ejercicio 2024**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución.

FINALIDAD :	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:		URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	20	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SC, SD, SE, SF	AGUAPOTABLE, ALCANTARILLADO, URBANIZACIÓN, PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	
01,03,05	REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO	

PF24 001/2025	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ARTICULO 27 TRAMO DE TEODORO OLIVARES AL FINAL DE LA CALLE LADO SUR, LA CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	\$1,693,881.49
---------------	---	----------------

**LA CONCEPCIÓN SFR.**

**TOTAL**

**\$ 1,693,881.49**

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendole de antemano la atención brindada al presente.

**ATENTAMENTE.**

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

Municipio de San Francisco de los Romo

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista**

**C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207**



GOBIERNO DE  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**

BARUCH ORENDAY DURON

2024 - 2027

c.c.p. Archivo

c.c.p. Minutario





GOBIERNO DE  
SAN FRANCISCO  
DE LOS RÓMOS  
2024 2027

Participaciones Federales del Ejercicio 2024  
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

APROBACIÓN

HOJA 2 DE 2  
APROBACION No 2407  
FECHA 12/05/2025

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ARTICULO 27 TRAMO DE TEODORO OLIVARES AL FINAL DE LA CALLE LADO SUR LA CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

PF24 001/2025

LA CONCEPCION SFR  
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ARTICULO 27 RED DE DRENAJE (ATARJE) 81 90 M PZS CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8 00" A 12 00" A POZO DE VISITA EXISTENTE, CONEXION Y NIVELACION DE TUBO, RESAME DE MURO APLANADO INTERIOR, ACABADO PULIDO, RED DE DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA EXTERIOR), 13 PZS, DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P V C, SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO, 52 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P V C, SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO, 13 PZS REGISTRO SANITARIO DE 0 40X0 60X0 80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO DE 2 00 CM, RED DE AGUA POTABLE (TUBERIA) 81 90 M SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO, RED DE AGUA POTABLE (TOMA DOMICILIARIA RAMAL), 13 PZS CONSTRUCCION E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, 63 M, CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1 00 M TERRACERIAS, 656 M2 CONFORMACION DE PLANTILLA POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVS/M, INCLUYE ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO, LIMPIEZAS, 131 20 M3 CONSTRUCCION DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE, COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN PROPORCION VRS DEL MATERIAL 50%, 131 20 M3 CONSTRUCCION DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS 50%, PAVIMENTO, 574 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=38 KG-F/CM2, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM), GUARNICIONES CALLE ARTICULO 27 167 92 M GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KG/F/CM2, REVENIMIENTO DE 8 \* 2 5 CM CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R N, BANQUETAS CALLE ARTICULO 27 310 95 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KG/F/CM2, T M A, DE 3/4" (19 MM), REVENIMIENTO DE 8 \* 2 5 CM R N, SEÑALETICA CALLE, ARTICULO 27 5 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE OBRA DE 0 61 X 0 61 M LÁMINA GALVANIZADA 16 (TIPO SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y/O RESTRICIONA) A BASE DE VINIL SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SOP, ALUMBRADO PUBLICO CALLE ARTICULO 27 4 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE 8 5 MTS, PESO 38 KG, TIPO DEPOSTE, CONICO OCTAGONAL, ALTURA 8 5MTS, CALIBRE DE ACEFO 11 4 PZS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2 9 GENERACION, VIDA PROMEDIO DE 150 000 H, SUPRESOR INTEGRADO, EFICACIA 160 lm/W POT

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS

Dirección de  
**FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN**



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**

GRANDEZA DE AGUASCALIENTES  
MPIO SAN FCO DE LOS ROMO

DEPENDENCIA

CORRESPONDENCIA

Nº DE OFICIO

SECCION

CORR / MAYO / 2025

2408

FINANZAS Y ADMON

**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

mayo 12, 2025

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
PRESENTE.

En relación al ejercicio presupuestal de **Participaciones Federales del Ejercicio 2024**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD :	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:		URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	20	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SE, SF	URBANIZACIÓN, PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	
01.03.05	REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO	

PF24 002/2025

REGENERACIÓN DE CRUCEROS PEATONALES,  
GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO,  
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA EN CALLE  
DECRETO 30 DE ENERO DE 1992 DE AV. REVOLUCION A  
CALLE VENEZUELA FRACC. SAN JOSE DE BUENAVISTA,  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

\$8,297,476.68

CABECERA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**TOTAL**

**\$ 8,297,476.68**

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

**ATENTAMENTE.**

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

Municipio de San Francisco de los Romo

Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista

C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4459671207



GOBIERNO DE  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
2024 - 2027

c.c.p. Archivo

c.c.p. Minutario

BARUCH ORENDAY DURON





GOBIERNO DE  
SAN FRANCISCO  
DE LOS RÍOS  
2014-2017

Participaciones Federales del Ejercicio 2024  
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

APROBACIÓN

HOJA 2 DE 2  
APROBACION No 240.8  
FECHA 12/05/2025

No. De la  
obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025

REGENERACION DE CRUCEROS PEATONALES GUARNICIONES BANQUETAS ALUMBRADO PUBLICO ELEMENTOS DE PROTECCION Y JARDINERIA EN CALLE DECRETO 30 DE ENERO DE 1992 TERRACERIAS 1239.04 M2 CONFORMACION DE SUB-BASE EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.M. PAVIMENTO 262.29 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=40 KG/FCM2 CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) 876.75 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=40 KG/FCM2 CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) 634.82 M2 RENOVELACION DE ADOQUIN EXISTENTE EN AREAS DAÑADAS GUARNICIONES 782.07 M GUARNICION DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KG/FCM2 REVENIMIENTO DE 8 X 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R N BANQUETAS 667.38 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA ESTAMPADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KG/FCM2 T.M.A. DE 3/4" (19 MM) REVENIMIENTO DE 8 X 2.5 CM R N 795.18 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KG/FCM2 T.M.A. DE 3/4" (19 MM) SENALETICA 36 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO VAL INFORMATIVO DE OBRA DE 0.61 X 0.61 M LAMINA GALVANIZADA 16 (TIPO SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y/O RESTRINGIDAS) ALUMBRADO PUBLICO Y ELEMENTOS DE PROTECCION 33 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 5.50 X 3" CON PUNTA DE POSTE CON BASE ATORNILLABLE EN ANCLA Y PINTADO EN CUALQUIER COLOR 2 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 5.50 X 3" CON DOS BRAZOS DE 2.40 MTS DE LONGITUD BASE ATORNILLABLE EN ANCLA Y PINTADO EN CUALQUIER COLOR CADA BRAZO SERA Brazo recto para colocacion de luminaria tipo punte poste con longitud de 2.40 mts 35 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED POST TOP LIGHT V2 HO 100W 5000K 68 PZS SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE EXTERIOR RGB DE 100W IP 65 158 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLLARDO CON DIMENSIONES DE 11.3 CM DE DIAMETRO Y 80 CM DE ALTURA 159 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE PISO EMPOTRABLE EXTERIOR LED INTEGRADO 5 W HLED-640/SW/S TECNOLITE LUZ CALIDA 30 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA MODELO ET2 MARCA IGNIS DE 2M DE LONGITUD POR 80 CM DE ALTO Y 60 CM JARDINERIA 58 PZS SUMINISTRO Y PLANTACION DE PRIMAVERA DE 4.50 MTS DE ALTURA

CABECERA SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS  
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS

PF:24-002/2025

C.P. MARTHA LUCIA GONZALEZ MARTINEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS, AGS