



DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA



OPINION IMPACTO AMBIENTAL

FOLIO	110
-------	-----

San Francisco de los Romo, Ags., a 12 de Mayo de 2025.

Nombre del Solicitante		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.	
Tipo de Giro Comercial	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE; REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ARTICULO 27 TRAMO DE TEODORO OLIVARES AL FINAL DE LA CALLE LADO SUR, LA CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Teléfono	
Domicilio	CALLE ARTICULO 27 colonia: LA CONCEPCIÓN	No.	

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ARTICULO 27 RED DE DRENAJE (ATARJE) 81 90 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO CONS SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA 4 PZS CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8 00" A 12 00" A POZO DE VISITA EXISTENTE. RED DE DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA EXTERIOR) 13 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P V C SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO 52 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P V C SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIÁMETRO 13 PZS REGISTRO SANITARIO DE 0 40X0 60X0 80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR). RED DE AGUA POTABLE (TUBERÍA) 81.90M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO RED DE AGUA POTABLE (PIEZAS ESPECIALES) 13 TOMA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS DE FORMA PROVISIONAL EN CASAS HABITACION RED DE AGUA POTABLE (TOMA DOMICILIARIA RAMAL) 13 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1 00 M. (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. 63 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL TERRACERIAS 131 20 M3 CONSTRUCCIÓN DE SUB RASANTE A BASE DE TEPETATE, COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN PROPORCION, VRS DEL MATERIAL 50% 131 20 M3 CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE CON TEPETATE, COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VRS 50%. PAVIMENTO 574 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=38 KGF/CM2. GUARNICIONES 167 92 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 200 KGF/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2 5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R/N BANQUETAS 310 95 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'c = 200 KGF/CM2, T.M.A DE 3/4"(19 MM) SEÑALETICA 5 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE OBRA DE 0 61 X 0 61 M LÁMINA GALVINAZADA 16 (TIPO SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y/O RESTRICTIVAS). ALUMBRADO PÚBLICO: 4 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL DE 8 5 MTS, PESO 88 KG, TIPO DE POSTE. CÓNICO OCTAGONAL, ALTURA: 8 5MTS. 4 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED SMD ALTA EFICIENCIA SERIE IRON 2 9 GENERACIÓN VIDA PROMEDIO DE 150,000 H

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 12 de Mayo de 2025

CODIGO	ECO54
REVISION	00
EMISION	12/05/2025



DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL



FOLIO 102-B

San Francisco de los Romo, Ags., a 12 de Mayo de 2025.

Nombre del Solicitante		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.	
Tipo de Giro Comercial	REGENERACIÓN DE CRUCEROS PEATONALES, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y JARDINERÍA EN CALLE DECRETO 30 DE ENERO DE 1992 DE AV. REVOLUCION A CALLE VENEZUELA FRACC. SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.		Teléfono
	FRACC. SAN JOSE DE BUENAVISTA		No
Domicilio	colonia:	FRACC. SAN JOSE DE BUENAVISTA SFR.	

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REGENERACIÓN DE CRUCEROS PEATONALES GUARNICIONES BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO ELEMENTOS DE PROTECCION Y JARDINERIA CALLE DECRETO 30 DE ENERO DE 1992 TERRACERIAS 1238 04 M2 CONFORMACION DE SUB-BASE EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM PAVIMENTO 262 29 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=40 0KGF/CM2 CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) 876 75 M2 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MR=40 0KGF/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) 634 82 M2 RENIVELACION DE ADOQUIN EXISTENTE EN ÁREAS DAÑADAS GUARNICIONES 782 07 M GUARNICIÓN DE 15X20X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KGF/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2 5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R N BANQUETAS 667 38 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA ESTAMPADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KGF/CM2 T.M.A. DE 3/4"(19 MM) REVENIMIENTO DE 8 ± 2 5 CM R N 799 18 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F C = 200 KGF/CM2 T.M.A. DE 3/4"(19 MM) REVENIMIENTO DE 8 ± 2 5 CM R N SEÑALÉTICA 36 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO VIAL INFORMATIVO DE OBRA DE 0 61 X 0 61 M LÁMINA GALVANIZADA 16 (TIPO SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y/O RESTRICTIVAS) ALUMBRADO PUBLICO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 33 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 5 50 X 3" CON PUNTA DE POSTE CON BASE ATORNILLABLE EN ANCLA Y PINTADO EN CUALQUIER COLOR 2 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 5 50 X 3" CON DOS BRAZOS DE 2 40 MTS DE LONGITUD BASE ATORNILLABLE EN ANCLA Y PINTADO EN CUALQUIER COLOR CADA BRAZO SERÁ Brazo recto para colocación de luminaria tipo punta poste con longitud de 2 40 mts. 35 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED POST TOP LIGHT V2 HO. 100W 5000K 58 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE EXTERIOR RGB DE 100W IP 66 159 PZS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLLARDO CON DIMENSIONES DE 11 3 CM. DE DIAMETRO Y 80 CM DE ALTURA 159 PZS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMPARA LED DE PISO EMPOTRABLE EXTERIOR LED INTEGRADO 5 W HLED-840/5WS TECNOLITE LUZ CALIDA 30 PZS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA MODELO EI 2 MARCA IGNIS DE 2M DE LONGITUD POR 80 CM DE ALTO Y 60 CM JARDINERIA 58 PZS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRIMAVERA DE DE 4 50 MTS DE ALTURA

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 12 de Mayo de 2025

CODIGO ECO54
REVISION 00
EMISION 12/05/2025