

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**

M.P. S. 003 DE 2010
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES
CORR / OCTUBRE / 2025

DEPENDENCIA:
CORRESPONDENCIA:
N° DE OFICIO:
SECCION:

294-A
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

octubre 27, 2025

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
PRESENTE.

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día **28 de Febrero del 2025**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD : 1 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL: 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SD, SC 01	ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE REHABILITACIÓN	
FAISMUN 008/2025	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PARAGUAY DE LA CALLE BRASIL A VENEZUELA, FRACC. PANAMERICANO, EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	\$1,170,985.41
FRACC. PANAMERICANO, CABECERA MUNICIPAL		
TOTAL		\$ 1,170,985.41

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de San Francisco de los Romo



c.c.p. JOSÉ BARUCH ORENDAY DURON

- Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo

Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista

C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207



GOBIERNO DE
SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO
2024, 2025

APROBACION

HOJA: 2 DE 2
APROBACION No.: 294-A
FECHA: 27-oct-25

No. De la
obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, REHABILITACION DE
LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PARAGUAY DE LA
CALLE BRASIL A VENEZUELA, FRACC PANAMERICANO EN
CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

FAISMUN
038/2025
FRACC PANAMERICANO, CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL CONTRATO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PARAGUAY, 148.36 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIAMETRO CONSISTENTE EN SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. 2 PZS CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8 00" A 12 00" A POZO DE VISITA EXISTENTE. 2 PZS CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.81 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRAULICA. RED DE DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA EXTERIOR); 20 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. 106.28 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO. 20 PZS REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR). RED DE DRENAJE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZANJAS; 143.65 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MP-38 KGF/CM2, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) RED DE AGUA POTABLE (TUBERIA) 60.28 M SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO RED DE AGUA POTABLE (TOMA DOMICILIARIA RAMAL) 8 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPON HEMBRA. 45.92 M CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. RED DE AGUA POTABLE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZANJAS; 66.61 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MP-38 KGF/CM2, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM)

TEC. MARGARITA CALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
MUNICIPIO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES
CORR / OCTUBRE / 2025
294-B
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPENDENCIA:
CORRESPONDENCIA:
N° DE OFICIO:
SECCION:

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.
octubre 27, 2025

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día **28 de Febrero del 2025**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD : 1 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL: 020 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:		No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SD	01	FAISMUN 009/2025	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROGRESO DE LA CALLE JUSTICIA A CALLE 5 DE MAYO, COL SAN JOSE DEL BARRANCO Y COL. 28 DE ABRIL, EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	\$2,750,072.75
COL. SAN JOSE DEL BARRANCO Y COL. 28 DE ABRIL, CABECERA MUNICIPAL				
TOTAL				\$ 2,750,072.75

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE.

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Francisco de los Romo



c.c.p. LIC. JESÚS BARUCH ORENDAY DURON
GOBIERNO DE
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
c.c.p. Secretario

Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo
Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207



APROBACION

HOJA: 2 DE 2
 APROBACION No.: 284-B
 FECHA: 27-oct-25

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROGRESO DE LA CALLE JUSTICIA A CALLE 5 DE MAYO. COL SAN JOSE DEL BARRANCO Y COL. 28 DE ABRIL, EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 COL. SAN JOSE DEL BARRANCO Y COL. 28 DE ABRIL, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROGRESO DE LA CALLE JUSTICIA A CALLE 5 DE MAYO. 687.70 m SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE VISITA EXISTENTE. RED DE DRENAJE CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. 22 pzs CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" PARA ALCANTARILLADO DE 14" DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA DOMICILIARIA EXTERIOR. 37 pzs DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" (150 MM) DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. 203.50 m DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" (150 MM) DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. 37 pzs REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR). JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO DE 2.00 CM. RED DE DRENAJE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN ZANJAS: 218.42 m2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=38 KG/CM2. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM). 255.47 M2 CARPETA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE CON ASFALTO PG 64-22 Y GRANULOMETRIA DE 1/2" DE 6 CM DE ESPESOR. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. RED DE DRENAJE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZANJAS: 33.35 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. T.M.A. 3/4". GRAVA TRITURADA. REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO. JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2". SECCION DE LOSAS DE ACUERDO ALA EXISTENTE.EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROGRESO DE LA CALLE JUSTICIA A CALLE 5 DE MAYO. 687.70 m SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" PARA ALCANTARILLADO DE 14" DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. 22 pzs CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE VISITA EXISTENTE. RED DE DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA EXTERIOR). 37 pzs DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" (150 MM) DE DIAMETRO CON SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA DE 1M DE LARGO. 203.50 m DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" (150 MM) DE DIAMETRO. 37 pzs REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR). JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO DE 2.00 CM. RED DE DRENAJE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN ZANJAS: 218.42 m2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=38 KG/CM2. CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM). 255.47 M2 CARPETA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE CON ASFALTO PG 64-22 Y GRANULOMETRIA DE 1/2" DE 6 CM DE ESPESOR. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. RED DE DRENAJE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZANJAS: 33.35 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. T.M.A. 3/4". GRAVA TRITURADA. REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO. JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2". SECCION DE LOSAS DEACUERDO ALA EXISTENTE.

TEC. MARGARITA CALLEGOS SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
MUNICIPIO DE LOS ROMO
GRANDEZA DE AGUASCALIENTES
CORR / OCTUBRE / 2025
294-C
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPENDENCIA:
CORRESPONDENCIA:
N° DE OFICIO:
SECCION

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.
octubre 27, 2025

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

Con referencia a la **AUTORIZACION DE RECURSOS** correspondientes al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025**, asignado dentro del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**, de conformidad a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día **28 de Febrero del 2025**, se **AUTORIZA** el recurso acorde a la presente estructura:

FINALIDAD :	1	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:		URBANIZACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL
Programa/Subprograma:		
	No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación
SD, SC		ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE
01		REHABILITACIÓN
	FAISMUN	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE,
	010/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE URUGUAY DE LA CALLE ARGENTINA A LA JOSÉ MA. CHÁVEZ, FRACC. PANAMERICANO, EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
		\$634,733.70
		FRACC. PANAMERICANO, CABECERA MUNICIPAL
TOTAL		\$ 634,733.70

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Francisco de los Romo



c.c.p. JESÚS BARUCH ORENDAY DURON

Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo

Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista

C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: 4659671207



GOBIERNO DE
SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO
2004 - 2007

APROBACION

HOJA 2 DE 2
APORBACION No.: 284-C
FECHA: 27-oct-25

No. De la
obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE URUGUAY DE LA CALLE ARGENTINA A LA JOSÉ MA. CHÁVEZ, FRACC PANAMERICANO, EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
FRACC PANAMERICANO, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

FAISMUN
010/2025

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE URUGUAY, 74.3 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIAMETRO CONS SISTEMA DE ESPIGA Y CAMPANA. 2 PZS CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8.00" A 12.00" A POZO DE VISITA EXISTENTE, CONEXION Y NIVELACION DE TUBO 1 PZS POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.51 A 1.80 M DE PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRAULICA. RED DE DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA EXTERIOR). 12 PZS DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO CON SISTEMA DE CAMPANA DE 1M DE LARGO. 71.8 M DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO. 12 PZS REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (1.4 CM DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO DE 2.00 CM CON EL MISMO MORTERO, ACABDO PULIDO INTERIOR, PLANTILLA DE 7.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, TMA 19 MM. RED DE DRENAJE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZANJAS; 89.67 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM). RED DE AGUA POTABLE (TUBERIA): 74.3 M SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE PVC RD-28 DE 3" DE DIAMETRO. RED DE AGUA POTABLE (PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS): 12 TOMA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS DE FORMA PROVISIONAL EN CASAS HABITACION, A BASE DE 146.10 m DE MANGUERA DURADUCTO DE 1/2", 12 TEE ESPIGA DE PVC DE 1/2", RED DE AGUA POTABLE (TOMA DOMICILIARIA RAMAL): 12 PZS CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPON HEMBRA 71.8 M DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL. RED DE AGUA POTABLE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZANJAS. 89.67 M2 CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA A LA FLEXION MR=38 KG/CM2, CON TAMAÑO MÁXIMO AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM).

TEC. MARGARITA GARCERAN SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS