

Dirección de  
**FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN**



**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
MUNICIPIO DE LOS ROMO

DEPENDENCIA: CORRESPONDENCIA: N° DE OFICIO: SECCION:

CORR / NOVIEMBRE / 2025  
502.1  
FINANZAS Y ADMON

**ASUNTO:** APROBACION DE RECURSOS.

noviembre 10, 2025

**ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
PRESENTE.

En relación al ejercicio presupuestal de **Participaciones Federales del Ejercicio 2024**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUB-FUNCIÓN:	2.4.1	DEPORTE Y RECREACIÓN
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	20	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 01 REHABILITACIÓN		
<b>PF24FR25 001/2025</b>	<b>REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, (ADAPTACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN GIMNASIO DE BOX; PARQUE LIRIOS; Y UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO) EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO. AGS</b>	<b>PARTICIPACIONES FEDERALES 2024</b>  <b>FONDO RESARCITORIO 2025</b>
		\$ 5,200,000.00  \$ 700,000.00
<b>CABECERA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LOS ROMO</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,899,999.99</b>

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

**ATENTAMENTE.**

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

Municipio de San Francisco de los Romo



JESÚS BARUCH ORENDAY DURON - Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Francisco de los Romo

**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
2024 - 2027

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista**  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Aqs. Tel: 4659671207



## APROBACIÓN



HOJA: 2 DE 2  
APORBACION No.: 502.1  
FECHA: 10/11/2025

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION:

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2025

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, (ADAPTACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN GIMNASIO DE BOX, PARQUE LIRIOS, Y UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO), REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, SALON DE BOX, CIMENTACIÓN: 15 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PREFABRICADA PARA ESTRUCTURA DE COSTAL DE BOX DE 40 X 40 X 100 CM ALBAÑILERIA: 98.63 M CADENA DE DESPLANTE (CD-1) EN CIMENTACIÓN CON SECCIÓN 15x20 CMS ACABADO COMÚN CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4" 112.39 M CERRAMIENTO (CR-1) DE 15x20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM HECHO EN OBRA, ARMADO CON ARMEX 15x20-4 35 40 M2 LOSA MACIZA ARMADO CON VARILLA DEL #4 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" BOMBEO RR A 7 DIAS DE 12 CM DE ESPESOR. ACABADOS: 552.94 M2 APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESPESOR PROMEDIO DE 2,50 cm, ACABADO CON FLOTA. 204 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSIA (15X15X8 - LARGO ANCHO ALTO) DE LADRILLO TABIQUE HUECO DOBLE MARCA TALAMISA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO DE 8 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO ASENTADO CON MORTERO 1:4, HERRERIA Y CANCELERIA: 2 PZS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN METÁLICO PLEGABLE CORREDIZO PARA ACCESO, CONFORMADO POR CUATRO HOJAS DE 1.72 x 3.00 m, TECHUMBRE EN CANCHA, CIMENTACIÓN: 8 PZS ZAPATA DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 PREMEZCLADO TMA 19 MM REV +- 12 CM, ARMADO A BASE DE 2 PARRILLAS, EN LA PARRILLA INFERIOR CON VARILLAS DEL No. 4 @ 17.50 CM. ESTRUCTURA: 10 PZS FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 48 CM X 48 CM X 1.91 CM DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, Fy=2,530 KG/CM2, 1.9605,24 KG SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA A DE COLUMNAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-500 GRADO B A BASE DE HSS CON UN ESFUERZO A LA FLUENCIA DE 3.235 KG/CM2 605.98 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA TIPO R-101, CALIBRE 24 GALVANIZADA 84.56 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE TRASLUCIDA A BASE DE ACRILICO R-101 OBRA EXTERIOR: 113.95 M GUARNICIÓN DE 15X30 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2,5 CM CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 1½" (38 MM) R. N.233.49 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2,5 CM R.N. REHABILITACIÓN PARQUE LOS LIRIOS, FRAC. LOS LIRIOS. 1 PZS REHABILITACIÓN DE LONA PERFORADA MEDIANTE PONCHADO DE ORIFICIOS. 322.80 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ESTIREMADO COLOR BLANCO MARCA BEREL O SIMILAR SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE. ESTRUCTURA GIMNASIO: 145.95 M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA BLACK OUT MARCA FORTOFLEX COLOR BLANCO DE 21 ONZAS. MOBILIARIO: 5 PZS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO BBPC53 MARCA IGNIS DE 101X130X40 CM, FABRICADO DE ACERO NEGRO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, MANTENIMIENTO DE BAJES, GOMAS Y VINILES, TORNERÍA, PREPARADO PARA DAR ACABADO EN DESMONTADO Y CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, REPLAZO DE BUJES, GOMAS Y VINILES, TORNERÍA, PREPARADO PARA DAR ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA PARA INTERPERIE TIPO POLIESTER Y MONTAJE PLAZUELA. 80 M2 CONSTRUCCION DE PISO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO SIMILAR AL EXISTENTE. PASTO SINTETICO: 1300 M2 MANTENIMIENTO BASICO:REACOMODO DE RELLENOS CON MAQUINARIA ESPECIALIZADA DRAG BRUSH ARRASTRADA CON EQUIPO DE TRACCION 4X4.

PF24FR25  
03/1/2025

C.P. MARTHA GARCIA GONZALEZ MARTINEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.