



DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
DEPTO. ECOLOGÍA

OPINION IMPACTO AMBIENTAL



FOLIO 278-A

San Francisco de los Romo, Ags., a 10 de Noviembre de 2025.

Nombre del Solicitante		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.F.R.	
REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, (ADAPTACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN GIMNASIO DE BOX; PARQUE LIRIOS; Y UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO) EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO. AGS.		Teléfono	
Tipo de Giro Comercial	CABECERA MUNICIPAL		
Domicilio	colonia:	CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	No.

Verificación

Construcción	X
Operación	

Observación

EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, (ADAPTACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN GIMNASIO DE BOX, PARQUE LIRIOS, Y UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO), REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, SALÓN DE BOX: CIMENTACIÓN: 15 PZS SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANTERA DE BASE PREFABRICADA PARA ESTRUCTURA DE COSTAL DE BOX DE 40 X 40 X 100 CM. ALBAÑILERÍA: 99.53 M CADENA DE DESPLANTE (CD-1) EN CIMENTACION CON SECCIÓN 15X20 CMS ACABADO COMÚN CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4" 112.39 M CERRAMIENTO (CR-1) EN CIMENTACION CON SECCIÓN 15X20 CMS ACABADO COMÚN CONCRETO HECHO EN OBRA, ARMADO CON ARMEX 15x20-4.35 40 M2 LOSA MACIZA ARMADO CON VARILLA DEL #4 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" BOMBEADO RR A 7 DIAS DE 12 CM DE ESPESOR. ACABADOS: 552.94 M2 APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 cm, ACABADO CON FLOTA. 204 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSÍA (15X15X8 -LARGO,ANCHO,ALTO) DE LADRILLO TABIQUE HUECO DOBLE MARCA TALAMSA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO DE 8 CM DE ESPESOR, ASENTADA CON MORTERO ASENTADO CON MORTERO 1:4. HERRERIA Y CANCELERIA: 2 PZS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN METÁLICO PLEGABLE CORREDIZO PARA ACCESO, CONFORMADO POR CUATRO HOJAS DE 1.72 x 3.00 m. TECHUMBRE EN CANCHA: CIMENTACIÓN: 8 PZS ZAPATA DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 PREMEZCLADO TMA 19 MM REV + 12 CM, ARMADO A BASE DE 2 PARRILAS, EN LA PARRILLA INFERIOR CON VARILLAS DEL No. 4 @ 17.50 CM. ESTRUCTURA: 10 PZS FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 48 CM X 48 CM X 1.91 CM DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, Fy=2,530 KG/CM2. 19605.24 KG SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA A DE COLUMNAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-500 GRADO B A BASE DE HSS CON UN ESFUERZO A LA FLUENCIA DE 3,235 KG/CM2. 605.66 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA TIPO R-101, CALIBRE 24 GALVANIZADA. 84.56 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE TRASLUCIDA A BASE DE ACRÍLICO R-101. OBRA EXTERIOR: 113.95 M GUARNICIÓN DE 15X30 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KGF/CM2 REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" (38 MM) R.N.233 49 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C = 200 KGF/CM2, T.M.A. DE 3/4"(19 MM), REVENIMIENTO DE 8 ± 2.5 CM R.N. REHABILITACIÓN PARQUE LOS LIRIOS, FRAC. LOS LIRIOS: 1 PZS REHABILITACIÓN DE LONA PERFORADA MEDIANTE PONCHADO DE ORIFICIOS. 322.80 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ESTIRENADO COLOR BLANCO MARCA BEREL O SIMILAR SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE. ESTRUCTURA GIMNASIO: 145.95 M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA BLACK OUT MARCA FORTOFLEX COLOR BLANCO DE 21 ONZAS. MOBILIARIO: 5 PZS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO MODELO BBPC53 MARCA IGNIS DE 101X130X40 CM, FABRICADO DE ACERO NEGRO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. MANTENIMIENTO DE JUEGO INFANTIL: 1 PZS MANTENIMIENTO EN JUEGO INFANTIL DESMONTADO Y CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, REMPLAZO DE BUJES, GOMAS Y VINILES, TORNILLERÍA, PREPARADO PARA DAR ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA PARA INTEMPERIE TIPO POLIESTER Y MONTAJE. PLAZUELA: 80 M2 CONSTRUCCION DE PISO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO SIMILAR AL EXISTENTE. PASTO SINTETICO: 1300 M2 MANTENIMIENTO

Dictamen

Por lo que las obras y proyectos quedan exentadas de la presentación de una manifestación de impacto ambiental a un informe preventivo, y por lo tanto se determina como PROCEDENTE y se puede llevar a cabo sin ser sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Realizo Inspeccion: GERARDO CALZADA DE LA TORRE

Fecha: 10 de Noviembre 2025

CODIGO ECO54
REVISION 00
EMISION 10/11/2025